

ÁRAJÁNLAT

Ajánlattevő neve: DOBOS JÓZSEF EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
 Székhelye: 8230 Balatonfüred, Nuszly G. u. 18 C' ép. 3.sz. 6.sz. ajtó
 Adószáma: 65249316-2-39
 Telefon: +36-20-359-3126 ; Email: ulpni.dobos@gmail.com

Ajánlatkérő neve: Balatonakali Község Önkormányzata
 Székhelye: 8243 Balatonakali Kossuth Lajos utca 45.
 Adószáma: 15734288-2-19

Balatonakali 625/3 hrsz. Mandulavirág Strand villamosenergia ellátás kiépítése

Sz.	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyagdíj egy. (Ft)	Munkadíj egy. (Ft)	Anyagdíj össz. (Ft)	Munkadíj össz. (Ft)	Mindösszesen (Ft)
1	Gépi kézi földmunkavégzés, munkagödör kialakítása, visszateremtése tömörítése kiszoruló föld elhordása	363	m	0	4 200	0	1 524 600	1 524 600
2	Homokágykészítés munkagödörbe védőcsőfektetés előtt és védőcsőfektetés után.(30m3)	363	m	740	950	268 620	344 850	613 470
3	Védőcső fektetése kábelárkba behúzószalagelhelyezéssel KG D110 vagy és Koptflex bordás cső D110	363	m	1 200	950	435 600	344 850	780 450
4	Védőcső fektetése kábelárkba behúzószalagelhelyezéssel Koptflex bordás cső D63	33	m	300	480	9 900	15 840	25 740
5	Kábeljelzőszalag elhelyezése két sorosan mindenkor alsó szint alá 40cm re	726	m	55	25	39 930	18 150	58 080
6	Védőföldelés elhelyezése munkagödörbe tárhoganyzott kőacél D10mm méretben, mérő és elosztó szekrényekbe csatlakoztatva.	380	m	750	300	285 000	114 000	399 000
7	Kábelbehúzás védőcsőbe gépi kábelbehúzással kenőanyag használattal (Nax-J 4x240mm2)	360	m	3 330	950	1 198 800	342 000	1 540 800
8	Kábelbehúzás védőcsőbe kézi kábelbehúzással kenőanyag használattal (Nax-J 4x50mm2)	33	m	940	1 400	31 020	46 200	77 220
9	Elosztószekrény Kábeles 4x400A zárbetéttel telepitéssel	4	db	90 050	14 000	360 200	56 000	416 200
10	Biztosító aljzat szakaszoló függőlegesen 3X400A szekrénybe beépítéssel.	9	db	21 700	6 400	195 300	57 600	252 900
11	Biztosító betét NH-II 250A / gR szakaszolóba beépítéssel.	27	db	2 050	240	55 350	6 480	61 830
12	Végelező 1KV kültéri 4x120-300mm2, kábelre szerelve szakaszszekrénybe bekötve.	9	db	2 450	6 400	22 050	57 600	79 650
13	Végelező 1KV kültéri 4x16-50mm2, kábelre szerelve szakaszszekrénybe bekötve.	2	db	1 795	4 400	3 590	8 800	12 390
14	Irányított fűrészhöz indító és fogadó munkagödör készítés	2	db	0	24 000	0	48 000	48 000
15	Irányított fűrés d110 KPE védőcső behúzással	30	m	3 900	24 000	117 000	720 000	837 000
16	Földes ellenállások ellenőrzése műszeres méréssel, jegyzőkönyv készítésel	1	kft	0	30 000	0	30 000	30 000
17	Geodéziai kitűzés, bemérés jegyzőkönyv készítésel	1	kft	0	235 000	0	235 000	235 000
18	Villamos ellenőrzőmérések jegyzőkönyv készítésével	1	kft	11 000	30 000	11 000	30 000	41 000
19	Megvalósítási dokumentáció készítése pld. papíron, 1 példányszámban	1	kft	11 000	80 000	11 000	80 000	91 000

Balatonakali Barkenye köz közvilágítás kiépítése

20	Betonalapozás készítése betonozó alappalattal együtt	5	db	15 000	20 000	75 000	100 000	175 000
21	Vandálbiztos alacsonyfeszítésű kandelláber, alappalattal szerelve	5	db	55 000	10 000	275 000	50 000	325 000
22	Telepített kandelláber bekötése, hálózatra csatlakoztatása	5	db	8 000	12 000	40 000	60 000	100 000
Nettó Összesen:						3 434 360	4 289 970	7 724 330
Afa:						927 277	1 158 292	2 085 569
Bruttó Összesen:						4 361 637	5 448 262	9 809 899

Ajánlat érvényessége 90 nap

Kelt Balatonfüred, 2020.11.30.

DOBOS JÓZSEF e.v.
 8230 Balatonfüred, Nuszly G. u. 18/C
 Tel.: 06 20 359 3126
 Asz.: 65249316-2-39; Nytsz.: 14353674
 Bankszsz.: 10104823-56879800-01000006

ÁRAJÁNLAT

Ajánlattevő neve: ELEKTRO-CENTER KFT
 Székhelye: 8200 Veszprém, Aulich Lajos u. 13.
 Adószáma: 11324681-2-19
 Telefon: 88/422872 ; Email: rethy.andras@elektrocenter.hu

Ajánlatkérő neve: Balatonakali Község Önkormányzata
 Székhelye: 8243 Balatonakali Kossuth Lajos utca 45.
 Adószáma: 15734288-2-19

Balatonakali 625/3 hrsz. Mandulavirág Strand villamosenergia ellátás kiépítése


Szsz	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyagdij egys. (Ft)	Munkadij egys. (Ft)	Anyagdij össz. (Ft)	Munkadij össz. (Ft)	Mindösszesen (Ft)
1	Gépi kézi földmunkavégzés, munkagödör kialakítása, visszatemetése tömörítése kiszoruló föld elhordása.	363	m	0	4 400	0	1 597 200	1 597 200
2	Homokágykészítés munkagödörbe védőcsőfektetés előtt és védőcsőfektetés után.(30m3)	363	m	750	1 000	272 250	363 000	635 250
3	Védőcső fektetése kábelárokba behúzószalagelhelyezéssel KG D110 vagy és Kopiflex bordás cső D110	363	m	1 250	1 000	453 750	363 000	816 750
4	Védőcső fektetése kábelárokba behúzószalagelhelyezéssel Kopiflex bordás cső D63	33	m	320	490	10 560	16 170	26 730
5	Kábeljelölőszalag elhelyezése két sorosan mindenkor talajszint alá 40cm re.	726	m	60	30	43 560	21 780	65 340
6	Védőföldelés elhelyezése munkagödörbe tűzhorganyzott köracél D10mm méretben, mérő és elosztó szekrényekbe csatlakoztatva.	380	m	750	330	285 000	125 400	410 400
7	Kábelbehúzás védőcsőbe gépi kábelbehúzással kenőanyag használattal.(Nay-J 4x240mm2)	360	m	3 500	1 000	1 260 000	360 000	1 620 000
8	Kábelbehúzás védőcsőbe kézi kábelbehúzással kenőanyag használattal.(Nay-J 4x30mm2)	33	m	950	1 500	31 350	49 500	80 850
9	Elosztószekrény Kábeles 4x400A zárbetéttel telepítéssel	4	db	91 000	15 000	364 000	60 000	424 000
10	Biztosító aljzat szakaszoló függőleges 3X400A szekrénybe beépítéssel.	9	db	22 000	6 500	198 000	58 500	256 500
11	Biztosító betét NH-II 250A / gR szakaszolóba berakással.	27	db	2 100	250	56 700	6 750	63 450
12	Végelező 1kV kültéri 4x120-300mm2, kábelre szerelve szakaszszekrénybe bekötve.	9	db	2 600	6 500	23 400	58 500	81 900
13	Végelező 1kV kültéri 4x16-50mm2, kábelre szerelve szakaszszekrénybe bekötve.	2	db	1 850	4 500	3 700	9 000	12 700
14	Irányított fűrészhöz indító és fogadó munkagödör készítés	2	db	0	25 000	0	50 000	50 000
15	Irányított fűrés D110 KPE védőcső behúzással	30	m	4 000	25 000	120 000	750 000	870 000
16	Földési ellenállások ellenőrzése műszeres méréssel, jegyzőkönyv készítésel	1	klt	0	34 000	0	34 000	34 000
17	Geodéziai kitűzés, bemérés jegyzőkönyv készítésel	1	klt	0	250 000	0	250 000	250 000
18	Villamos ellenőrzőmérések jegyzőkönyv készítésével	1	klt	12 000	35 000	12 000	35 000	47 000
19	Megvalósulási dokumentáció készítése pld. papíron, 1 pld digitálisan	1	klt	12 000	85 000	12 000	85 000	97 000

Balatonakali Berkenye köz közvilágítás kivitelezése

20	Betonalaptest készítése betonozó alaptesttel együtt	5	db	17 500	22 500	87 500	112 500	200 000
21	Vandálbiztos alacsonyfénypontú kandaláber, alaptestre szerelve	5	db	60 000	11 500	300 000	57 500	357 500
22	Telepített kandaláberek beüzemelése, hálózatra csatlakozása	5	db	10 000	14 000	50 000	70 000	120 000
Nettó Összesen:						3 583 770	4 532 800	8 116 570
Afa:						967 618	1 223 856	2 191 474
Bruttó Összesen:						4 551 388	5 756 656	10 308 044

Ajánlat érvényessége: 90 nap

Kelt: Veszprém, 2020.11.30.


 Réthy András építésvizsgáló

ELEKTRO CENTER
 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
 VEZSPRÉM

ÁRAJÁNLAT

Székhelye: 8230 Balatonfüred, Zrínyi M. u. 18.
Adószáma: 54161229-2-39
Telefon: +36-30-9971-343 : Email: istvan.horvath1970@gmail.com

Székhelye: 8243 Balatonkál Kössuth Lajos uca 45.
Adószáma: 15734288-2-19

Balatonkál 625/3 hrsz. Mondastrand Strand villamosenergia ellátás kiépítése


Szám	Megnevezés	Mennyiség	egység	Árnyújtás (Ft)	Munkadíj (Ft)	Anyagár (Ft)	Munkadíj Ársz. (Ft)	Munkadíj Ársz. (Ft)
1	Gépi kézi földmunkavégzés, munkagödör kialakítása, visszatemetés tördítésre kiszoruló föld elhordása.	363	m	0	4 500	0	1 633 500	1 633 500
2	Homokgyűjtés munkagödörbe védőcsőfektetés előtt és védőcsőfektetés után.(30m3)	363	m	800	1 000	290 400	363 000	653 400
3	Védőcső fektetés kábelárokba behúzószalagelhelyezéssel KG D110 vagy és Kopflex bordás cső D110	363	m	1 400	1 000	508 200	363 000	871 200
4	Védőcső fektetés kábelárokba behúzószalagelhelyezéssel Kopflex bordás cső D63	33	m	350	500	11 550	16 500	28 050
5	Kábeljelölőszalag elhelyezése két sorosan mindenkor talajszint alá 40cm-re.	726	m	65	50	47 190	36 300	83 490
6	Védőföldelés elhelyezése munkagödörbe tűzhorganyzott kórvas D10mm méretben, mérő és clostó eszközeikbe csatlakoztatva.	380	m	800	350	304 000	133 000	437 000
7	Kábelbehúzás védősőbe gépi kábelbehúzással kenőanyag használatával.(Nay-J 4x240mm2)	360	m	3 600	1 000	1 296 000	360 000	1 656 000
8	Kábelbehúzás védősőbe kézi kábelbehúzással kenőanyag használatával.(Nay-J 4x50mm2)	33	m	950	1 550	31 350	51 150	82 500
9	Elosztószekrény Kábelcs 4x400A zárhatóval telepítéssel	4	db	95 000	16 500	380 000	66 000	446 000
10	Biztosító aljzat szakaszoló függőleges 3X400A szekrénybe beépítéssel.	9	db	23 500	7 000	211 500	63 000	274 500
11	Biztosító betét NI-II 250A /gR szakaszolóba beépítéssel.	27	db	2 350	300	63 450	8 100	71 550
12	Végelzáró 1kV kültéri 4x120-300mm2, kábelre szerelve szakaszokmányba beépítve.	9	db	2 750	7 000	24 750	63 000	87 750
13	Végelzáró 1kV kültéri 4x16-50mm2, kábelre szerelve szakaszokmányba beépítve.	2	db	1 900	4 800	3 800	9 600	13 400
14	Írányított fűrészhöz ledító és fogadó munkagödör készítés	2	db	0	26 500	0	53 000	53 000
15	Írányított fűrés d110 KPE védőcső behúzással	30	m	4 100	27 000	123 000	810 000	933 000
16	Földési ellenállások ellenőrzése műszeres méréssel, jegyzőkönyv készítésel	1	klt	0	35 000	0	35 000	35 000
17	Goodúzai kitűzés, bemérés jegyzőkönyv készítésel	1	klt	0	250 000	0	250 000	250 000
18	Villamos ellenőrzőmérősek jegyzőkönyv készítésel	1	klt	14 000	40 000	14 000	40 000	54 000
19	Megvalósítási dokumentáció készítése pld. papíron, í pld digitálisan	1	klt	14 000	90 000	14 000	90 000	104 000

Balatonkál Berkenye hővezetőkészítés kiépítése

20	Betonalapost készítése betonozó alapottdel együtt	5	db	18 000	25 000	90 000	125 000	215 000
21	Vandálbiztos alacsonyfemponthú kandeláber, alapottdre szerelve	5	db	62 500	13 000	312 500	65 000	377 500
22	Telepített kandeláberok beüzemeltése, hálózatra csatlakoztatása	5	db	11 500	15 000	57 500	75 000	132 500
Nettó Összesen:						3 783 190	4 709 150	8 492 340
Áfa:						1 021 461	1 271 471	2 292 932
Bruttó Összesen:						4 804 651	5 980 621	10 785 272

Ajánlat érvényessége: 60 nap

Kelt: Balatonfüred, 2020.11.30.


.....
egyszerű aláírás

HORVÁTH ISTVÁN
8230 Balatonfüred, Zrínyi M. u. 18.
Adószám: 54161229-2-39
Bszsz.: 10300002-10473470-49030011