# MÓDOSÍTOTT MŰSZAKI TARTALMÚ ÁRAJÁNLAT

***Ajánlattevő neve: DOBOS JÓZSEF EGYÉNI VÁLLALKOZÓ***
*Székhelye: 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18 C ép. 3.em. 6.ajtó*
*Adószáma:65249316-2-39*
*Telefon:+36-20/359-3126 ; Email: alpin.dobos@gmail.com*

***Ajánlatkérő neve: Balatonakali Község Önkormányzata***
*Székhelye: 8243 Balatonakali Kossuth Lajos utca 45.*
*Adószáma: 15734288-2-19*

***Balatonakali 625/3 hrsz Mandulavirág Strand villamosenergia ellátás kiépítése***

| Ssz | Megnevezés | Menny. | Egység | Anyagdíj egys. (Ft) | Munkadíj egys. (Ft) | Anyagdíj össz. (Ft) | Munkadíj össz. (Ft) | Mindösszesen (Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gépi kézi földmunkavégzés, munkagödör kialakítása, visszatemetése tömörítése kiszoruló föld elhordása. | 363 | m | 0 | 4 200 | 0 | 1 524 600 | 1 524 600 |
| 2 | Homokágykészítés munkagödörbe védőcsőfektetés elött és védőcsőfektetés után.(30m3) | 363 | m | 740 | 950 | 268 620 | 344 850 | 613 470 |
| 3 | Homokágykészítés munkagödörbe védőcsőfektetés elött és védőcsőfektetés után.(30m3) | 150 | m | 740 | 0 | 111 000 | 0 | 111 000 |
| 4 | Védőcső fektetése kábelárokba behúzőszalagelhelyezéssel KG D110 vagy és Kopflex bordás cső D110 | 363 | m | 1 200 | 950 | 435 600 | 344 850 | 780 450 |
| 5 | Védőcső fektetése kábelárokba behúzőszalagelhelyezéssel KG D110 vagy és Kopflex bordás cső D110 Kiegészített műszaki tartalom. | 150 | m | 1 200 | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 |
| 6 | Védőcső fektetése kábelárokba behúzőszalagelhelyezéssel Kopflex bordás cső D63 | 33 | m | 300 | 480 | 9 900 | 15 840 | 25 740 |
| 7 | Kábeljelölőszalag elhelyezése két sorosan mindenkori talajszint alá 40cm re. | 726 | m | 55 | 25 | 39 930 | 18 150 | 58 080 |
| 8 | Kábeljelölőszalag elhelyezése két sorosan mindenkori talajszint alá 40cm re. **Kiegészített műszaki tartalom.** | 300 | m | 55 | 0 | 16 500 | 0 | 16 500 |
| 9 | Védőföldelés elhelyezése munkagödörbe tüzihorganyzott köracél D10mm méretben, mérő és elosztó szekrényekbe csatlakoztatva. | 380 | m | 750 | 300 | 285 000 | 114 000 | 399 000 |
| 10 | Védőföldelés elhelyezése munkagödörbe tüzihorganyzott köracél D10mm méretben, mérő és elosztó szekrényekbe csatlakoztatva.**Kiegészített műszaki tartalom.** | 150 | m | 750 | 0 | 112 500 | 0 | 112 500 |
| 11 | Kábelbehúzás védőcsőbe gépi kábelbehúzással kenőanyag használattal.(Nay-J 4x240mm2) | 360 | m | 3 330 | 950 | 1 198 800 | 342 000 | 1 540 800 |
| 12 | Kábelbehúzás védőcsőbe gépi kábelbehúzással kenőanyag használattal.(Nay-J 4x240mm2) **Kiegészített műszaki tartalom** | 150 | m | 5 500 | 0 | 825 000 | 0 | 825 000 |
| 13 | Kábelbehúzás védőcsőbe kézi kábelbehúzással kenőanyag használattal.(Nay-J 4x50mm2) | 33 | m | 940 | 1 400 | 31 020 | 46 200 | 77 220 |
| 14 | Áramváltós mérőhely telepítve beüzemelve mérőóra felszerelés műszaki ügyintézéssel 3x160A névleges teljesítményre méretezve 150/5 áramváltókkal szerelve. | 1 | db | 650 000 | 0 | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 15 | Elosztószekrény Kábeles 4x400A zárbetéttel telepítéssel | 4 | db | 90 050 | 14 000 | 360 200 | 56 000 | 416 200 |
| 16 | Biztosító aljzat szakaszoló függőleges 3X400A szekrénybe beépítéssel. | 9 | db | 21 700 | 6 400 | 195 300 | 57 600 | 252 900 |
| 17 | Biztosító betét NH-II 250A / gR szakaszolóba berakással. | 27 | db | 2 050 | 240 | 55 350 | 6 480 | 61 830 |
| 18 | Végelezáró 1kV kültéri 4x120-300mm2, kábelre szerelve szakaszszekrénybe bekötve. | 9 | db | 2 450 | 6 400 | 22 050 | 57 600 | 79 650 |
| 19 | Végelezáró 1kV kültéri 4x16-50mm2, kábelre szerelve szakaszekrénybe bekötve. | 2 | db | 1 795 | 4 400 | 3 590 | 8 800 | 12 390 |
| 20 | Irányított fúráshoz indító és fogadó munkagödör készítés | 2 | db | 0 | 24 000 | 0 | 48 000 | 48 000 |
| 21 | Irányított fúrás d110 KPE védőcső behúzással | 30 | m | 3 900 | 24 000 | 117 000 | 720 000 | 837 000 |
| 22 | Földesi ellenállások ellenőrzése műszeres méréssel, jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |
| 23 | Geodéziai kitűzés, bemérés jegyzőkönyv készítéssel | 1 | klt | 0 | 235 000 | 0 | 235 000 | 235 000 |
| 24 | Villamos ellenőrzőmérések jegyzőkönyv készítésével | 1 | klt | 11 000 | 30 000 | 11 000 | 30 000 | 41 000 |
| 25 | Megvalósulási dokumentáció készítése pld. papíron, 1 pld digitálisan | 1 | klt | 11 000 | 80 000 | 11 000 | 80 000 | 91 000 |

***Balatonakali Berkenye köz közvilágítás kivitelezése***

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Betonalaptest készítése betonozó alaptesttel együtt | 5 | db | 15 000 | 20 000 | 75 000 | 100 000 | 175 000 |
| 27 | Vandálbiztos alacsonyfénypontú kandeláber, alaptestre szerelve | 5 | db | 55 000 | 10 000 | 275 000 | 50 000 | 325 000 |
| 28 | Telepített kandeláberek beüzemelése, hálózatra csatlakozása | 5 | db | 8 000 | 12 000 | 40 000 | 60 000 | 100 000 |
| **Nettó Összesen:** | | | | | | 5 329 360 | 4 289 970 | 9 619 330 |
| **Áfa:** | | | | | | 1 438 927 | 1 158 292 | 2 597 219 |
| **Bruttó Összesen:** | | | | | | 6 768 287 | 5 448 262 | **12 216 549** |

Eredeti költségvetés: **nettó: 7.724.330**
Módosított műszaki tartalmú költségvetés: **nettó: 9.619.330**
**Többlet műszaki tartalmú költség: nettó: 1.895.000**

DOBOS JÓZSEF e.v.
8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18/C
Tel.: 06 20 359 3126
Asz.: 65249316-2-39; Nytsz.: 14353674
Bankszsz.: 10104820-66879000-01005006

Kelt: Balatonfüred, 2021.11.24.

….....
cégszerű aláírás