

Balatonakali Pénzügy

Feladó: "retioliver" <retioliver@gmail.com>
Dátum: 2021. február 27., szombat 7:21
Címzett: "Balatonakali Pénzügy" <penzugy@balatonakali.hu>
Tárgy: RE: Árajánlat kérése

Tisztelt Balatonakali Önkormányzat, Tisztelt Tulman Renáta!

Köszönöm az érdeklődésüket.

Az Ön által adott információk alapján, az alábbi előzetes ajánlatot tudom adni.

A kútfúrás méterenkénti ára az önök által részletezett paraméterekkel és anyagokkal nettó 24.000 Ft, mely tartalmazza az összes anyagköltséget illetve a munkadíjat is. A munka végzés időtartama várhatóan 2-4 munkanap. A várható legközelebbi munkakezdés április harmadik hete. A kút kiképzés előtti műszeres geofizikai vizsgálat nettó 70.000 Ft

Tehát:

A kútfúrás költsége: 24000Ft + 6480Ft áfa./méter

Műszeres geofizikai vizsgálat díja a bélésűcsövezés előtt 70.000 Ft + 18.900 Ft áfa

A beépített anyagok illetve a felhasznált segédanyagok megfelelnek a jelenleg hatályos, ivóvíz kút fűrésára vonatkozó hazai és EU-s szabványoknak.

Üdvözlettel:

Réti Olivér

Üdvözlettel:

Réti Olivér

A(z) Galaxy eszközömről küldve

----- Eredeti üzenet -----

Feladó: Balatonakali Pénzügy <penzugy@balatonakali.hu>
Dátum: 2021. 02. 26. 13:10 (GMT+01:00)
Címzett: retioliver@gmail.com
Tárgy: Árajánlat kérése

Tárgy: *Árajánlat kérése*

Balatonakali Község Önkormányzata**BALATONAKALI****Kossuth Lajos utca 45.****8 2 4 3****Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr!**

Felkérésükre elkészítettük ajánlatunkat településükön a Hóvirág utca 21 ingatlanon tervezett 30-35m mély fúr kút kialakítására.

Az elvárt és létesítendő műszaki tartalom:

A kút fúrása legalább 190mm-es átmérővel készül maximum 35m mélységig, majd a tervezett talpmélység elérését követő geofizikai vizsgálat (amennyiben szükséges) vagy próbaszivattyúzás után megfelelő vízmennyiség esetén 125/115mm-es kútbélélcsovezés készül a megfelelő szűrő csövekkel, amelyek központosítóval ellátva kerülnek beépítésre.

A szűrőszakasz kavicsolása 1-2 mm-es szűrőkavicssal, majd a cementpalástolás történik. Ajánlatunkban nem szerepel gépészeti elem, elektromos ellátás, azt külön Megrendelő építi ki a későbbiekben.

Tétel	Mennyiség	ME	Egységár	Díj
Kútfúrás	35	m	22.000,-Ft	770.000,-Ft
Anyag költség (amely tartalmazza a Km 35 PVC 5mm falvastagságú kútbélés csövet, tekercselt vagy réselt szűrőt, 1-2 mm szemcsenagyságú szűrőkavicsot, bentonitot)	35	m	10.000,-Ft	350.000,-Ft
Geofizikai vizsgálat (elhagyható, lyuk állékonyság függvényében)	1	db	150.000,-Ft	150.000,-Ft
Fúrési víz biztosítása a helyszínen térítésmentesen Megrendelő részéről				
Mindösszesen nettó:			1.120.000,-Ft (+150.000,-Ft)	
ÁFA:			302.400,-Ft (+40.500,-Ft)	
Mindösszesen bruttó:			1.422.400,-Ft (+190.500,-Ft)	

A munkát megrendelés esetén 3-5 munkanap alatt tudjuk elvégezni, megrendelést követő 30 napon belül elvégezhető a munka, ajánlatunkat 90 napig tartjuk.

Tisztelettel

Veszprém, 2021.03.16.



Dénes Zoltán
Via Vomito Kft.
VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19

ÁRAJÁNLAT

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!

A helyszíni szemle után a következő árajánlatot tudjuk adni a Balatonakali óvoda területén létesítendő öntözőkút kialakítására!

A kút talpmélységét 30-35 méterre kalkuláljuk.

A kút fúrása 190mm-es átmérővel készül, majd a tervezett talpmélység elérését követő geofizikai vizsgálat vagy próbaszivattyúzás után megfelelő vízmennyiség esetén beépítésre kerül a 125/115mm-es kútbéléscső a meghatározott szűrő csövekkel, amelyek központosítóval ellátva kerülnek beépítésre.

A csövezést követően megtörténik a szűrőszakasz kavicsolása 1-2 mm-es szűrőkavicssal, majd a cementpalástolás.

Költségek a Balatonakali óvoda területén létesítendő kút fúrására:

-Kút fúrása 19000 Ft/méter

-Anyag költség(amely tartalmazza a Km pvc 5mm falvastagságú kútbéléscsövet, tekercselt vagy réselt szűrőt,1-2 mm szemcsenagyságú szűrőkavicsot,bentonitot) 8800 Ft/méter

-Víz biztosítása fúráshoz (sajnos előre nem kalkulálható-talajréteg függvénye Hozzávetőlegesen 10-15 Köbméter a szükséglet.)

-Geofizikai vizsgálat* 120000 Ft!(Ez csak akkor szükséges ha a próba szivattás nem megoldható állékony-e a lyuk vagy nem)

Költségek 35 méteres talpmélységgel számolva:

Kút fúrása	19000 Ft/méter	665.000 Ft
Anyagköltség	8800 Ft/ méter	308.000. Ft
Geofizikai vizsgálat*		120.000 Ft
Összesen:		1.093.000 Ft

Amennyiben a lyuk vízöblítéses technológiával nem elkészíthető cementelés vagy vascsövezés nélkül úgy az további megegyezés tárgyát képezi!
Ezen felül az önök feladata az iszapgödör kiásatása és a terep rendezés.

Egyéb kérdéssel állok rendelkezésükre a következő telefonszámon:06-70-290-1402

Úrkút 2021.02.27.

Tisztelettel:Fehér Szabolcs

Ziff-300 bt