



ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.
Tel./Fax: 06-88/509-980 Mobil: 06-30/9564-321, 06-30/9270-430
web: www.baumidex.hu, e-mail: baumidex@baumidex.hu

Balatonakali Község Önkormányzata
8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.

Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr!

Megkeresésére elkészítettük településüzemeltetési telephelyen belüli térburkolat építés és kapu-kerítés építés munkáikra ajánlatunkat.

Műszaki tartalom:

1. Térkőburkolat építése 30m x 4m felületen

- földkiszedés és helyben terítés 35cm vastagságban
- altalaj tömörítés
- süllyesztett szegély építése 34 hosszon
- 25cm vastag dolomit útalap építése tömörítéssel
- 2/4-es kőzúzalék terítés
- 6 illetve 8cm vastag térkő fektetése besepre, tömörítése (térkövet Megrendelő biztosítja a helyszínen)
- tereprendezés

2. Kerítés és kapu(k) építése 14m hossz

- meglévő drótfonatos kerítés kapu elbontása oszlopokkal együtt
- kapualapok betonozása (kapukat Megrendelő biztosítja)
- kerítésoszlop alapok készítése
- Megrendelő által biztosított kapuk, kerítéselemek beépítése

Vállalási árunk: 3.200.000,-Ft + ÁFA = 4.064.000,-Ft

Ajánlatunk érvényessége: 2025.01.31.

Ajka, 2025.01.23.

Tisztelettel


Pék Attila
Ügyvezető

BAUMIDEX KFT.
8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor III/1
Adószám: 11963468-2-19
R.sz.: 11748038-20029906

Ajánlatkérő:

Balatonakali Község Önkormányzata
8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.

Ajánlattevő:

Neve: Beck Mérnöki Menedzsment Kft
Címe: 8200 Veszprém, Jutasi u. 21.
Adószáma: 24123150-2-19

Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr!

Megtisztelő ajánlatkérésükre megadjuk ajánlatunkat településükön végzendő falugondnokság területén térburkolás és kerítés létesítése munkáikra.

1. Térkőburkolat építése 30m x 4m felületen

- földkiszedés és helyben terítés 35cm vastagságban
- altalaj tömörítés
- süllyesztett szegély építése 34 hosszon
- 25cm vastag dolomit útalap építése tömörítéssel
- 2/4-es közúzalék terítés
- 6 illetve 8cm vastag térkő fektetése beseprése, tömörítése (térkövet Megrendelő biztosítja a helyszínen)
- tereprendezés

2. Kerítés és kapu(k) építése 4+1m kapu és 9m kerítés hossz

- meglévő drótfonatos kerítés kapu elbontása oszlopokkal együtt
- kapualapok betonozása (kapukat Megrendelő biztosítja)
- kerítésoszlop alapok készítése
- Megrendelő által biztosított kapuk, kerítéselemek beépítése

Kivitelezési árunk: 3.090.000,-Ft + ÁFA = 3.924.300,-Ft

Ajánlatunk 60 napig érvényes!

Veszprém, 2025.01.23.

Tisztelettel,

Beck Mérnöki Menedzsment Kft.
8200 Veszprém, Jutasi út 21.
Adószám: 24123150-2-19

Cégszerű aláírás
PH

Épülettervezés, generálkivitelezés, építési projekt lebonyolítása, műszaki ellenőrzés,
műszaki vezetés, építési szaktanácsadás

adószám: 24123150-2-19, cégj. szám: 19-09-515718

BALATONAKALI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BALATONAKALI
KOSSUTH UTCA 45.
8243

Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr!
Tisztelt Mészáros Géza Falugondnok Úr!

Székhely: 8246 Tótvázsony, 838/9 hrsz
Lev.cím: 8254 Kővágóörs, Teleki út 8.

Adószám: 22929338-2-19
Bankszámlaszám: 11748069-25517651
info@veszpremiutepito.hu
www.veszpremiutepito.hu

Tárgy: Balatonakali, falugondnoksági telephely térburkolási munkái

Felkérésükre és közös bejárásunk alapján elkészítettük ajánlatunkat tárgyi feladat elvégzésére

1. Térkőburkolat építése 30m x 4m felületen

- földkiszedés és helyben elterítése mélyebb gödrökbe 35cm vastagságban
- tükörkészítés simítóhengerléssel
- süllyesztett szegély építése 30m + 4m hosszon
- 25cm vastag M63 útalap építése tömörítése
- 3-4cm vastag 2/4-es kőzúzalék terítés térkő alá
- 6 illetve 8cm vastag térkő fektetése beseprése, tömörítése (térkővet Megrendelő biztosítja a helyszínen)
- tereprendezés

Vállalási ár: 2.600.000,-Ft+ÁFA

Kivitelezési idő: 4 munkanap

2. Kerítés és kapu(k) építése

- jelenlegi kerítés kapu elbontása oszlopokkal együtt
- kapualapok betonozása (nagykapu: 4m nyílású és kiskapu: 1,0m nyílású)
- kapukat Megrendelő biztosítja
- kerítésoszlop alapok készítése (9m hosszon)
- Megrendelő által biztosított kapuk, kerítéselemek beépítése (1 nagykapu-4,0m, egy kiskapu 1,0m, 9,0m kerítésbetét)

Vállalási ár: 600.000,-Ft+ÁFA

Kivitelezési idő: 2 munkanap (beton kötése miatt a 2 nap között minimum 1 hét szünet)

Amennyiben mindkét feladatot egyben rendelik meg, úgy a munkát 2.900.000,-Ft + ÁFA összegért tudjuk elvállalni.

Bízva ajánlatunk kedvező fogadtatásában



Veszprémi Útépítő Kft.
8246 Tótvázsony, 838/9 Hrsz.
Adószám: 22929338-2-19

Dénes Zoltán
VESZPRÉMI ÚTÉPÍTŐ KFT

Tótvázsony, 2025.01.21.