


EFOP 1-5-2-16-2017-00001 sz. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében” című projekt megvalósításához szükséges Egészség ház hőszigetelése

Ssz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábos, kétpadlós kivitelben, 20 m magasságig, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 KN/m2 terhelhetőséggel, helyszínen tartással	260	m2	0	850	0	221000
2.	Homlokzati hőszigetelés egy réteg polisztirollap 10 cm-es EPS indítószinnel, spalét befordulások 2 cm, ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, m2/ 6 db tárcsás dübelezéssel, sarkok, élek hálós élvédőzésével	260	m2	2600	2600	676000	676000
3.	Homlokzati hőszigetelés egy réteg polisztirollap 5 cm-es XPS lábazonon, spalét befordulások 2 cm, ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, m2/ 4 db tárcsás dübelezéssel, sarkok, élek hálós élvédőzésével	40	m2	3500	1800	140000	72000
4.	Alapozás, Creative K 2 mm-es dörzsvakolattal színezve	300	m2	1050	1200	315000	360000
Kiegészítő munkák:							
5.	Homlokzati faszervezetek csiszolása mázolás a II- rétegben cellkolor, barna	38	m2	1200	1500	45600	57000
6.	Ablakpárkányok bontása, fehér műanyag párkányok beépítése	23,8	fm	3200	1800	76160	42840
7.	Szigetelés felső síkjának lezárása horganyzott lemezfedéssel	72	fm	2700	2200	194400	158400
8.	Csatornalefolyó le- és visszaszerelése	28	fm	2350	2000	65800	56000
9.	Építési hulladék elszállítása lerakóhelyre	4	m3	10000	5000	40000	20000

Nettó díj összesen:	3 216 200 Ft
ÁFA:	868 374 Ft
Bruttó díj összesen:	4 084 574 Ft

Veszprém, 2018.06. 19.



György Szilárd
szobafestő és mázó
Szentkirályszabadja, Tóth A. u. 1.
Adószám: 65040739-1-39

SZÉCHENYI 2020


MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐRE

EFOP 1-5-2-16-2017-00001 sz. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében” című projekt megvalósításához szükséges Egészségház hőszigetelése

Ssz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, kétpadlós kivitelben, 20 m magasságig, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 KN/m2 terhelhetőséggel, helyszínen tartással	260	m2	300	500	78000	130000
2.	Homlokzati hőszigetelés egy réteg polisztirollap 10 cm-es EPS indítószinnel, spalét befordulások 2 cm, ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, m2/ 6 db tárcsás dűbelezéssel, sarkok, élek hálós élvédőzésével	260	m2	2400	2800	624000	728000
3.	Homlokzati hőszigetelés egy réteg polisztirollap 5 cm-es XPS lábazaton, spalét befordulások 2 cm, ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, m2/ 4 db tárcsás dűbelezéssel, sarkok, élek hálós élvédőzésével	40	m2	3600	1800	144000	72000
4.	Alapozás, Creative K 2 mm-es dörzsvakolattal színezve	300	m2	1300	1400	390000	420000
Kiegészítő munkák:							
5.	Homlokzati faszerkezetek csiszolása mázolósa II-rétegben cellkolor, barna	38	m2	950	2000	36100	76000
6.	Ablakpárkányok bontása, fehér műanyag párkányok beépítése	23,8	fm	2900	1500	69020	35700
7.	Szigetelés felső síkjának lezárása horganyzott lemezfedéssel	72	fm	2500	2000	180000	144000
8.	Csatornalefolyó le- és visszaszerelése	28	fm	2000	1800	56000	50400
9.	Építési hulladék elszállítása lerakóhelyre	4	m3	12000	5000	48000	20000

Nettó díj összesen:	3 301 220 Ft
ÁFA:	891 329 Ft
Bruttó díj összesen:	4 192 549 Ft

Veszprém, 2018.06. 19.


FARDA JÁNOS
 egyéni vállalkozó - EV-468194;
 8200 Veszprém, Lövőház u. 1.
 Adószám: 54134720-2-39
 Tel.: 06-20-8233-585


 MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA

SZÉCHENYI 2020


 Európai Unió
 Európai Szociális
 Alap

REFEKTETÉS A JÖVŐRE

EFOP 1-5-2-16-2017-00001 sz. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében” című projekt megvalósításához szükséges Egészség ház hőszigetelése

Ssz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, kétpadlós kivitelben, 20 m magasságig, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 KN/m2 terhelhetőséggel, helyszínen tartással	260	m2	200	400	52000	104000
2.	Homlokzati hőszigetelés egy réteg polisztirollap 10 cm-es EPS indítószinnel, spalét befordulások 2 cm, ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, m2/ 6 db tárcsás dűbelezéssel, sarkok, élek hálós élvédőzésével	260	m2	2540	2400	660400	624000
3.	Homlokzati hőszigetelés egy réteg polisztirollap 5 cm-es XPS lábazaton, spalét befordulások 2 cm, ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, m2/ 4 db tárcsás dűbelezéssel, sarkok, élek hálós élvédőzésével	40	m2	3518	1400	140720	56000
4.	Alapozás, Creative K 2 mm-es dörzsvakolattal színezve	300	m2	1092	1100	327600	330000
Kiegészítő munkák:							
5.	Homlokzati fászerkezetek csiszolása mázolás II-rétegben cellkolor, barna	38	m2	1260	1800	47880	68400
6.	Ablakpárkányok bontása, fehér műanyag párkányok beépítése	23,8	fm	3200	1600	76160	38080
7.	Szigetelés felső síkjának lezárása horganyzott lemezfedéssel	72	fm	2600	2400	187200	172800
8.	Csatornalefolyó le- és visszaszerelése	28	fm	2300	2200	64400	61600
9.	Építési hulladék elszállítása lerakóhelyre	4	m3	11000	6000	44000	24000

Nettó díj összesen:	3 079 240 Ft
ÁFA:	831 395 Ft
Bruttó díj összesen:	3 910 635 Ft

Veszprém, 2018.06. 19.

FESS POINT KFT.
 8412 Veszprém, Haraszt út 16.
 Tel.: 20/9414-883 www.falfestes.com
 Adószám: 14803088-2-19
 Bsz.: 10300002-10645650-49020013


 MAGYARORSZÁG
 KORMÁNYA

SZÉCHENYI 2020

Európai Unió
 Európai Szociális
 Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

EFOP 1-5-2-16-2017-00001 sz. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében” című projekt megvalósításához szükséges Egészségház hőszigetelése

Ssz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, kétpadlós kivitelben, 20 m magasságig, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 KN/m ² terhelhetőséggel, helyszínen tartással	260	m ²	210	450	54600	117000
2.	Homlokzati hőszigetelés egy réteg polisztirollap 10 cm-es EPS indítószinnel, spalét befordulások 2 cm, ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, m ² / 6 db tárcsás dűbelezéssel, sarkok, élek hálós élvédőzésével	260	m ²	2500	2500	650000	650000
3.	Homlokzati hőszigetelés egy réteg polisztirollap 5 cm-es XPS lábazaton, spalét befordulások 2 cm, ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, m ² / 4 db tárcsás dűbelezéssel, sarkok, élek hálós élvédőzésével	40	m ²	3500	1480	140000	59200
4.	Alapozás, Creative K 2 mm-es dörzsvakolattal színezve	300	m ²	1020	1500	306000	450000
						0	0
Kiegészítő munkák:						0	0
5.	Homlokzati faszerkezetek csiszolása mázolás a II- rétegben cellkolor, barna	38	m ²	1250	1990	47500	75620
6.	Ablakpárkányok bontása, fehér műanyag párkányok beépítése	23,8	fm	2990	1790	71162	42602
7.	Szigetelés felső síkjának lezárása horganyzott lemezfedéssel	72	fm	2990	2500	215280	180000
8.	Csatornalefolyó le- és visszaszerelése	28	fm	2990	2900	83720	81200
9.	Építési hulladék elszállítása lerakóhelyre	4	m ³	11000	7000	44000	28000

Nettó díj összesen:	3295884
ÁFA:	889888,68
Bruttó díj összesen:	4185772,68

Zánka, 2018. június 19.

Ajánlatadó adatai:

S Z A B A D I • B A U



8251 Zánka, Glóbusz út 3.
Telefon: 06 (87) 468-428,
Mobil: 06 (30) 639-4122
06 (30) 636-0144
E-mail: szabadibau@t-online.hu
www.szabadibau.inf.hu

Építészeti, épületgépészeti
Generál kivitelezés
Gépi földmunkák

- Közműépítés
- Gépi-kézi földmunkák
- Fűs- és térköburokolás
- Vasbeton szerelés
- Hideg-meleg burkolás, szigetelések
- Víz-gáz-központi fűtés szerelés
- Villanyszerelés
- Közműves munkák
- Tapétázás, festés-mázolás
- Lakatosmunkák
- Riasztó szerelés
- Arcs. asztalos munkák
- Tetőfedés, bádogozás
- Fűtőcsatorna készítés
- Mindenemű szállítás 5 tonnáig



Szabadi Károly

EFOP 1-5-2-16-2017-00001 sz. „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben Tihany térségében” című projekt megvalósításához szükséges Egészségház hőszigetelése

Ajánlattevő neve: Csécs és Társa Bt.

Ajánlattevő címe: 8253 Révfülpő Káli út 36.

Ajánlattevő adószáma: 20236322-2-19

Ajánlatkérő neve: Balatonakali Község Önkormányzata

Ajánlatkérő címe: 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.

Ajánlatkérő adószáma: 15734288-2-19

Ssz.	Tétel megnevezése	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Homlokzati állvány készítése szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, kétpadlós kivitelben, 20 m magasságig, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 KN/m ² terhelhetőséggel, helyszínen tartással	260	m ²	220	450	57200	117000
2.	Homlokzati hőszigetelés egy réteg polisztirollap 10 cm-es EPS indítószínnel, spalét befordulások 2 cm, ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, m ² / 6 db tárcsás dűbelezéssel, sarkok, élek hálós élvédőzésével	260	m ²	2600	2600	676000	676000
3.	Homlokzati hőszigetelés egy réteg polisztirollap 5 cm-es XPS lábazonon, spalét befordulások 2 cm, ragasztóba ágyazott üvegszövet háló, m ² / 4 db tárcsás dűbelezéssel, sarkok, élek hálós élvédőzésével	40	m ²	3500	1500	140000	60000
4.	Alapozás, Creative K 2 mm-es dörzsvakolattal színezve	300	m ²	1200	1400	360000	420000
						0	0
<u>Kiegészítő munkák:</u>						0	0
						0	0
5.	Homlokzati faszerkezetek csiszolása mázolás a l-rétegben cellkolor, barna	38	m ²	1400	1800	53200	68400
6.	Ablakpárkányok bontása, fehér műanyag párkányok beépítése	23,8	fm	3000	1800	71400	42840
7.	Szigetelés felső síkjának lezárása horganyzott lemezfedéssel	72	fm	2800	2500	201600	180000
8.	Csatornalefolyó le- és visszaszerelése	28	fm	2800	2500	78400	70000
9.	Építési hulladék elszállítása lerakóhelyre	4	m ³	11000	6000	44000	24000

Nettó díj összesen:	3340040
ÁFA:	901810,8
Bruttó díj összesen:	4241850,8

Révfülpő, 2018. június 16.

SZÉCHENYI 2020

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Szociális
Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE