



Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Balatonai Vízügyi Kirendeltség
8600 Siófok, Várház u. 6.
☒ 8600 Siófok ☎ 32.. ☎ (84) 311-100 Telefax : (84) 310-837

Ügyiratszám: Siófok: ~~D.429-0002~~.../2016.

Tárgy: Balatonakali Önkormányzat Strand utcai 616/3 hrsz.-ú móló felújítási munkáival kapcsolatos mederkezelői hozzájárulás

Előadó: Várdai József
Siófok, 2016. március 16.

Balatonakali Község Polgármestere
Koncz Imre
H-8243 Balatonakali, Kossuth L. u. 45.

Tisztelt Polgármester Úr!

T. Cím kérésére mederkezelői hozzájárulásunkat adjuk tárgyban meghatározott Balatonakali Önkormányzat Strand utcai 616/3 hrsz.-ú móló, eredeti nyomvonalon, területen és állapotban történő felújítási, köpötlési munkáinak elvégzéséhez az alábbiakban foglaltak alapján.

Munkavégzés helye:

- Balatonakali Önkormányzat Strand utcai 616/3 hrsz.-ú móló

A meglévő móló felújításával kapcsolatosan kezelői hozzájárulásunkat az alábbi feltételekkel adjuk meg:

- A felújított móló fenntartásáról, valamint mindenkor jó karbantartásáról a kikötő üzemeltetője köteles gondoskodni.
- A felújítási munkálatok során hozzájárulunk az elterült kövek felhúzására, annak pótlására, valamint a vízfelszín feletti terület rész burkolásához.
- A felújítást úgy lehet elvégezni, hogy a móló a földhivatali nyilvántartásba lévő területtől nagyobb nem lehet, a Balaton mederét nem csökkentheti, és ezt legkésőbb a műszaki átadás-átvétel időpontjában földmérő által elkészített felmérési rajzzal engedélyesnek igazolnia kell.
- A felújítási munkát olyan géppel végezhetik, mely a környezetvédelmi előírásoknak megfelel, abból üzemanyag, olaj a mederbe nem kerülhet, a medret nem szennyezheti. Bármilyen szennyezésért a kivitelező felelős.
- A munkavégzés során a környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- A munkavégzés során gondoskodni kell a nádas védelméről.
- A munkavégzést ellenőrizni fogjuk, ezért annak megkezdését és befejezését Kirendeltségünknek be kell jelenteni.
- A munkavégzés befejezésével, a műszaki átadás-átvétel időpontjában földmérői felméréssel igazolni kell

- **Felhívjuk figyelmét, hogy egyéb engedélyek beszerzése alól jelen hozzájárulásunk nem mentesít. Az engedélyek beszerzése kérelmező feladata.**

Amennyiben előírásainkat nem tartják be, úgy hozzájárulásunkat visszavonom.

Jelen mederkezelői nyilatkozatunk 2017. december 15-ig érvényes!




Pécseli Péter
Balatonvízügyi Kirendeltség
Vezetője

„AQUA – SIÓ” VÍZÉPÍTŐ KFT

8600 Siófok, Küszhegyi u. 14.

☎ 06-30/9296-326, -9296-328 Telefax: 84/310-837

Polgármesteri Hivatal
Koncz Imre
polgármester úr

Balatonakali

ÁRAJÁNLAT

Balatonakali kismóló kivitelezési munkáira,
taverna mogyoró burkolattal

1. Kőszórás készítése bazaltkőből terv szerint 40 m ³	16.800,-	672.000,-
2. Bazalt zúzalék beépítése burkolat alá 16,3 mx35mx0,15 m= 9 m ³	18.000,-	162.000,-
3. Víz alatti betonfog építése 35mx0,4m ³ /m=14 m ³	35.000,-	490.000,-
4. 30 cm terméskő burkolat építése, hézagolása 16,3mx2x0,5m ² /m= 16,3 m ²	17.000,-	277.100,-
5. Csatlakozás kiépítés, régi part fallal az új mólónak 1 db	150.000,-	150.000,-
6. 60/100-as talpas csőáteresz építése 3 m	10.000,-	30.000,-
7. Díszburkolat készítése taverna mogyoró minőségi kövekkel 16,3 mx2=32,6 m ²	12.000,-	391.200,-
8. Aljzat beton készítése 16,3mx2mx0,15= 5 m ³	35.000,-	175.000,-

Összesen: 2.347.300,- Ft
ÁFA 27%: 633.771,- Ft

A munka vállalási bruttó ára: 2.981.071,- Ft

Amennyiben árajánlatunk megfelel, úgy kérjük megrendelőjüket megküldeni szíveskedjenek.

Siófok, 2016. március 18.

Üdvözlettel:


Csutak Sándor
ügyvezető

Adószám: 1193240-2-14
0000000-39210010-0000000
8600 Siófok, Küszhegyi u. 14.
„AQUA – SIÓ” VÍZÉPÍTŐ KFT

„AQUA – SIÓ” VÍZÉPÍTŐ KFT

8600 Siófok, Kűszhegyi u. 14.

☎ 06-30/9296-326, -9296-328 Telefax: 84/310-837

Polgármesteri Hivatal
Köncz Imre
polgármester úr

Balatonakali

ÁRAJÁNLAT

Balatonakali kismóló kivitelezési munkáira,
bazalt burkolattal

1. Kőszórás készítése bazaltkőből terv szerint 40 m ³	16.800,-	672.000,-
2. Bazalt zúzalék beépítése burkolat alá 16,3 mx35mx0,15 m= 9 m ³	18.000,-	162.000,-
3. Víz alatti betonfog építése 35mx0,4m ³ /m=14 m ³	35.000,-	490.000,-
4. 30 cm terméskő burkolat építése, hézagolása 16,3mx3,5m ² /m= 57 m ²	17.000,-	969.000,-
5. Csatlakozás kiépítés, régi part fallal az új mólónak 1 db	150.000,-	150.000,-
6. 60/100-as talpas csőáteresz építése 3 m	10.000,-	30.000,-

Összesen:	2.473.000,- Ft
ÁFA 27%:	667.710,- Ft

A munka vállalási bruttó ára: 3.140.710,- Ft

Amennyiben árajánlatunk megfelel, úgy kérjük megrendelőjüket megküldeni szíveskedjenek.

Siófok, 2016. március 18.

Üdvözlettel:


Csutak Sándor
ügyvezető


"AQUA-SIÓ" Vízépítő Kft.
8600 Siófok, Kűszhegyi u. 14.
10403923-39210010-00000800
Adószám: 11952640-2-14

**Balatonakali, Strand előtti móló kiépítése
(Bazalt anyag felhasználásával alpkövek és burkolatnak)**

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Terület előkészítés (parkon átvezető bejárati út kialakítása, bontások)	db	1.00	156 000 Ft	156 000 Ft
2	Kerítés ideiglenes bontása Camping melletti sétánynál	m	4.00	36 000 Ft	144 000 Ft
3	D600-as méretű csapadékvíz elvezető csatorna átépítése a megfelelő helyre történő Balatoni bevezetés kialakításához (Csatorna ferdtítése akna közbeoktatásával)	m	6.00	54 000 Ft	324 000 Ft
4	Jelenlegi meder rendezése a benne levő kövek igazításával.	m ²	20.00	2 760 Ft	55 200 Ft
5	Balatonrendesi vörös kő felhasználásával partvédmű építése	m ³	53.00	19 500 Ft	1 033 500 Ft
6	Vasalt beton burkolat alap készítése 25cm vastagságban, 2 réteg D6-os 15x15-ös vasháló beépítésével	m ³	9.60	25 200 Ft	241 920 Ft
7	Rézsúoldal rendezése kotróval	m ²	40.00	1 440 Ft	57 600 Ft
8	Vízből kiálló partmű rézsűjének burkolása betonba ágyazott vízepítési balatonrendesi kövel, fugázással	m ²	20.00	14 400 Ft	288 000 Ft
9	Móló felületének burkolása LEIER típusú (a sétány anyagával egyező) térkövel, betonba ágyazva, fugázva	m ²	33.00	9 600 Ft	316 800 Ft
10	Tereprendezés parton	m ²	30.00	2 520 Ft	75 600 Ft
11	Kerítés visszaépítése Camping oldalához	m	4.00	6 240 Ft	24 960 Ft

Összesen:	2 717 580 Ft
27% ÁFA	733 747 Ft
Mindösszesen:	3 451 327 Ft

Veszprém, 2016.03.10.


Dénes Zoltán
Via Vomito Kft.

VIA VOMITO KFT.
8200 Veszprém,
Kádártai út 27.
Adószám: 14928978-2-19

**Balatonakali, Strand előtti móló kiépítése
(Bazalt anyag felhasználásával alpkőnek és burkolatnak)**

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj
1	Terület előkészítés (parkon átvezető bejárati út kialakítása, bontások)	db	1.00	156 000 Ft	156 000 Ft
2	Kerítés ideiglenes bontása Camping melletti sétánynál	m	4.00	36 000 Ft	144 000 Ft
3	D600-as méretű csapadékvíz elvezető csatorna átépítése a megfelelő helyre történő Balatoni bevezetés kialakításához (Csatorna ferdtése akna közbeiktatásával)	m	6.00	54 000 Ft	324 000 Ft
4	Jelenlegi meder rendezése a benne levő kövek igazításával	m ²	20.00	2 760 Ft	55 200 Ft
5	HMA 300/1000 típusú vízepítési bazaltkő felhasználásával partvédmű építése	m ³	53.00	26 760 Ft	1 418 280 Ft
6	Vasalt beton burkolat alap készítése 25cm vastagságban, 2 réteg D6-os 15x15-ös vasháló beépítésével	m ³	9.60	25 200 Ft	241 920 Ft
7	Rézsűoldal rendezése kotróval	m ²	40.00	1 440 Ft	57 600 Ft
8	Vízből kiálló partmű részüjének burkolása betonba ágyazott vízepítési bazaltkővel, fugázással	m ²	20.00	16 800 Ft	336 000 Ft
9	Móló felületének burkolása vízepítési terméskővel, betonba ágyazva, fugázva	m ²	33.00	15 600 Ft	514 800 Ft
10	Tereprendezés parton	m ²	30.00	2 520 Ft	75 600 Ft
11	Kerítés visszaépítése Camping oldalához	m	4.00	6 240 Ft	24 960 Ft

Összesen:	3 348 360 Ft
27% ÁFA	904 057 Ft
Mindösszesen:	4 252 417 Ft

Veszprém, 2016.03.10.


Dénes Zoltán
 Via Vomito Kft.
VIA VOMITO KFT.
 8200 Veszprém,
 Kádártal út 27.
 Adószám: 14928978-2-19