

Árajánlat

„Parti sétány kialakítása és kapcsolódó zöldterület fejlesztés Balatonakaliban”
tárgyú munkákra vonatkozóan

Ajánlatkérő adatai:

Neve: Balatonakali Község Önkormányzata
Címe: 8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.

Ajánlatadó adatai:

Név: Beck Mérnöki Menedzsment Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Jutasi u. 21.
Adószám: 24123150-2-19
Cégjegyzékszám: 19-09-515718
Képviselő: Beck Károly ügyv.
Telefonszám: +36 30 957 4264
E-mail cím: beck.karoly@beckmernokiroda.hu

Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr!

Megtisztelő felkérésükre az alábbiakban adjuk meg a „Parti sétány kialakítása és kapcsolódó zöldterület fejlesztés Balatonakaliban” tárgyú munkákra vonatkozó ajánlatunkat.

Ajánlati ár:

Megnevezés	Nettó díj	ÁFA	Bruttó díj
Camping melletti megközelítő sétány kialakítása 50m x 3,6m mérettel	6 656 350,-Ft	1 797 215,-Ft	8 453 565,-Ft
Partvonallal párhuzamos sétány 54m x 3,0m mérettel	15 120 688,-Ft	4 082 586,-Ft	19 203 274,-Ft
Összesen:	21 777 038,-Ft	5 879 800,-Ft	27 656 838,-Ft

Érvényességi idő:

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.

Kelt.: Veszprém, 2023. október 12.

Beck Károly
Beck Mérnöki Menedzsment Kft
P.H.

Épülettervezés, generálkivittelezés, építési projekt lebonyolítása, műszaki ellenőrzés,
műszaki vezetés, építési szaktanácsadás

adószám: 24123150-2-19, cégj. szám: 19-09-515718

Projekt megnevezése: Parti sétány kialakítása és kapcsolódó zöldterület fejlesztés Balatonakaliban
Megrendelő neve: Balatonakali Község Önkormányzata
Megrendelő címe: 8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		11 227 614 Ft	10 549 424 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		21 777 038 Ft	
2.2 ÁFA	27,00% ⁱ	5 879 800 Ft	
3 A munka ára (HUF)		27 656 838 Ft	

Dátum: Veszprém, 2023.10.12.


Balatonakali Község Önkormányzata Kft.
8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.
2023.10.12.
Aláírás

Camping melletti megközelekedő sétány kialakítása 50 m x 3,6 m mérettel

Sor-szám	Tételezszám	Tétel szövege	Térmérete	Mennyisége	Mennyiségi egysége	Anyag ár egységre	Díj ár egységre	Összes anyag	Összes díj
1	"K"	Megévő kerítés elbontása betonlábazatról és elszállítása kijelölt helyre, rakatán elhelyezése	50 fm	50	m		4 900 Ft	0 Ft	245 000 Ft
2	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, deponálása építési terület mellett ismételt felhasználásig majd terítés gépi erővel, 18%-os tercphajlóság, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 mx 0,15 m = 27 m ³	27	m ³		7 500 Ft	0 Ft	202 500 Ft
3	21-001-6.1	Borótráras elszállítással kijelölt lerakóhelyre	100 m ²	10	m ²		14 900 Ft	0 Ft	149 000 Ft
4	"K"	Megévő beton átvezet bontása, bontott anyag konténerbe rakása és elszállítása	8 fm hosszban	8	fm	3 500 Ft	10 900 Ft	28 000 Ft	87 200 Ft
5	"K"	Megévő burkolat bontása csatlakozási pontok, bontott anyag elszállítással, lerakóhelyi díjjal együtt	2 x 3,6 m x 0,70 m x 0,6 m = 3,00 m ³	3	m ³	4 000 Ft	17 500 Ft	12 000 Ft	52 500 Ft
6	"K"	Föld alatti vízcsap fellárása, szintre elmozdítása	1 db	1	db	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft
7	21-006-1.1.4	Bevágási szelvény készítése átlag 30 cm-es vág-ban, kiszedett anyag helyszínen, ill. a településen történő elterítésével, tercpredézéshez való felhasználással	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 mx 0,30 m = 54 m ³	54	m ³	3 500 Ft	6 000 Ft	189 000 Ft	324 000 Ft
8	21-004-5.1.2.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajoszály: V-VI. kis felületen	Sétány felületén 50 m x 3,6 m = 180 m ²	180	m ²		690 Ft	0 Ft	124 200 Ft
9	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, ágazat tömörítése, TRG=75N/m ² értékke, a tömörítési fok: 95%	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 mx 0,20 m = 36 m ³	36	m ³		1 400 Ft	0 Ft	50 400 Ft
10	61-002-2.1	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, MZZ jelű, 20 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 mx 0,20 m = 36 m ³	36	m ³	10 900 Ft	8 900 Ft	392 400 Ft	320 400 Ft
11	61-003-2.1	Talpon kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKT-2 jelű keverékből, CKT jelű, cement kötőanyagú homokos kavics 15 cm-es vág-ban	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 mx 0,15 m = 27 m ³	27	m ³	18 500 Ft	19 500 Ft	499 500 Ft	526 500 Ft
12	62-003-8.1-061.3900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatba fektetve, 7 cm vág. Pátia típusú elemek felhasználásával	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m = 180 m ²	180	m ²	8 000 Ft	4 500 Ft	1 440 000 Ft	810 000 Ft
13	"K"	Camping Acél kapu áthelyezése teljesen készen	1 db	1	fm	255 000 Ft	350 000 Ft	255 000 Ft	350 000 Ft
14	21-004-2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajoszály I-IV 16%-os tercphajlóság, 20 cm vastagságban, burkolat melletti terület rendezése	2 x 50 m x 0,50 m = 50 m ²	50	m ²	475 Ft	1 500 Ft	23 750 Ft	75 000 Ft

Nettó összesen: 6 656 350 Ft

27 % ÁFA 1 797 215 Ft

Bruttó összesen: 8 453 565 Ft

Partonakali partbuszamos sétány 54 m x 3,0 m mérettel

Sor-szám	Tétele száma	Tétel szövege	Mennyiség	Mennyiség egysége	Anyag ár egység	Díj ár egység	Összes anyag	Összes díj
1	"K"	Tervezési feladatok, ideiglenes korlátozások, költségvetések, számítások	1 db	db		550 000 Ft	0 Ft	550 000 Ft
2	"K"	Megjívó fa pályázása, levéprút ágak elhordási kijelölt teraközhelyre	1 db	db		59 000 Ft	0 Ft	59 000 Ft
3	21-002-1.2	Humuszos tömörítésg, termőföld készítése, deponálása építési terület mellett ismételt felhasználásig majd terület gépi erővel, 18%-os terephajlás, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	25	m ³		7 500 Ft	0 Ft	187 500 Ft
4	21-006-1.1.4	Bevezései szelvény készítése átlag 30 cm-es vág-ban, készített anyag helyszínen, ill. a településen történő elterítésével, tereprendezéshez való felhasználással	45	m ³	3 500 Ft	6 000 Ft	157 500 Ft	270 000 Ft
5	21-004-4.1.2	Talajvívíró réteg készítése vonalás létesítményeknél (szepélyek alá), 3,00 m szélességű vagy osztályozatlan murvából monolit szegély alá 25 cm vág	10,8	m ³	15 000 Ft	9 900 Ft	162 000 Ft	106 920 Ft
6	"K"	Monolit beton szegély építése sétány Balaton felőli szélén 0,60 m x 0,30 m keresztmetszettel, zsálaszállal, vasalattal teljesen kész	54	fm	25 000 Ft	22 500 Ft	1 350 000 Ft	1 215 000 Ft
7	61-002-2.1	Mechanikailag stabilizált bántóltés készítése monolit beton szegély mögé, M55/100 jelű, változó vastagságban, Útépítési zónatípus	12,96	m ³	10 900 Ft	9 900 Ft	141 264 Ft	128 304 Ft
8	"K"	Hullámzó kövek igazítása és pótlása (HMA 300/1000 méret és bazalt kőanyag) támfal alá	50	m ³	5 490 Ft	12 500 Ft	274 500 Ft	625 000 Ft
9	"K"	Geotextília beépítése háttöltés tojtásra	150	m ²	375 Ft	450 Ft	56 250 Ft	67 500 Ft
10	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, ágazat tömörítése, TRG=75N/m ² értékre, a tömörítési fok: 95%	33	m ³		1 400 Ft	0 Ft	46 200 Ft
11	61-002-2.1	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M56-63 jelű, 20 cm vastagságban, Útépítési zónatípus	33	m ³	10 900 Ft	8 900 Ft	359 700 Ft	293 700 Ft
12	61-003-2.1	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKe-2 jelű keverékből, CKt jelű, cement kötőanyagú homokos kavics 15 cm-es vág-ban	23	m ³	18 500 Ft	19 500 Ft	425 500 Ft	448 500 Ft
13	62-003-8.1-0613900	15x- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóközből soros, halszálla, parketta vagy kerítés kötésben, homoklagyszathra fektetve, 6 cm vág. Mogyoró színű felhasználással	177	m ²	8 000 Ft	4 500 Ft	1 416 000 Ft	796 500 Ft
14	"K"	Pádok telepítése sétány mellé (CSFK pad 3 személyes támlás)	2	db	192 500 Ft	60 000 Ft	385 000 Ft	120 000 Ft
15	"K"	Pádok telepítése sétány mellé (CSFK pad 3 személyes támlás, kerítés)	1	db	199 500 Ft	60 000 Ft	199 500 Ft	60 000 Ft
16	"K"	Ni-apolémos közvilágítási oszlopok kibeképezése sétány mellé	2	db	198 000 Ft	95 000 Ft	396 000 Ft	190 000 Ft
17	21-004-2.1.1	Földmű vízszintes feltöltéscnek rendezése a felesleges föld eltorcsításával, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajszelvény I-IV 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, burkolat mellettft terület rendezése	50	m ²	475 Ft	1 500 Ft	23 750 Ft	75 000 Ft
18	62-002-2.1.3	Egyéb használatos szegélykövek, úszegélyek készítése, alapírók kiemelése nélkül, betonbékázolással, 100 cm hosszú elemekből kerti szegélykö, szatke, 100x5x20 cm	54	m	6 500 Ft	6 900 Ft	351 000 Ft	372 600 Ft
19	"K"	Lombos fák telepítése 3 oldalú karózással, fenyőkéreg mulcsolással	40	db	50 000 Ft	24 900 Ft	2 000 000 Ft	996 000 Ft
20	"K"	Biodiverzitás művelő csereje- és évelőfajfajok kialakítása	100	m ²	2 000 Ft	2 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
21	"K"	Információs tábla kibeképezése (nagy méretű)	1	db	125 000 Ft	100 000 Ft	125 000 Ft	100 000 Ft
22	"K"	Információs tábla kibeképezése (kis méretű)	1	db	115 000 Ft	75 000 Ft	115 000 Ft	75 000 Ft

Nettó összesen: 15 120 688 Ft

27 % ÁFA

4 082 586 Ft

Bruttó összesen: 19 203 274 Ft

