



ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

8400 Ajka, Ipari Park É-i szektor III/1.
Tel./Fax: 06-88/509-980 Mobil: 06-30/9564-321, 06-30/9270-430
web: www.baumidex.hu, e-mail: baumidex@baumidex.hu

Balatonakali Község Önkormányzata
8243 Balatonakali, Kossuth utca 45.

Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr!

Megkeresésére elkészítettük településükön végzendő „Parti sétány kialakítása” munkáikra ajánlatunkat.

A részletes költségvetésünket a megküldött kiírás szerint beárazva levelünkhöz mellékeljük.

Vállalási árunk: 21 917 350,-Ft + ÁFA = 27 835 035,-Ft

Ajánlatunk érvényessége: 2023.december 13.

Ajka, 2023. október 13.

Tisztelettel

BAUMIDEX KFT.
8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor III/1
Adószám: 11963468-2-19
Tulajdonos: 11746036-20029906
.....
ügyvezető

Projekt megnevezése:

Parti sétány kialakítása és kapcsolódó zöldterület
fejlesztés Balatonakaliban

Megrendelő neve:

Balatonakali Község Önkormányzata

Megrendelő címe:

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		11 452 830 Ft	10 464 520 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		21 917 350 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	5 917 685 Ft	
3 A munka ára (HUF)		27 835 035 Ft	

Dátum: Ajka, 2023. október 13.



Aláírás



GAUMIDEX KFT.

8400 Ajka, Ipari Park Északi Szektor III/1

Adószám: 11026072-2-11

Reg.: 117496-2013-02-03

Batonskadi parti sétány felújítása 616/3 hrsz területen

Parvonalnál párhuzamos sétány 54 m x 3,0 m mérettel

Sor-szám	Tételezés	Tétel szövege	Térmértéke	Mennyiség	Mennyiségi egysége	Anyag ár egysége	Díj ár egysége	Összes anyag	Összes díj
1	"K"	Tervezési feladatok, közigézési korlátozások, költségvetések, számítások	1 db	1	db		519 000 Ft	0 Ft	519 000 Ft
2	"K"	Megjívó fa gallyszalma, levágott ágakkal elhordási kijelölt lerakóhelyre	1 db	1	db		65 000 Ft	0 Ft	65 000 Ft
3	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld készítése, deponátok építési terület mellett kőzetek felhasználásig majd terítése gépi erővel, 18%-os terephajlóság, bármilyen talajban, szállítással 50,1-200,0 m között	Épülő burkolatok helyén: 54 m x 3,09 m x 0,15 m = 25 m ³	25	m ³		8 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft
4	21-006-1.1.4	Bevégelt szelvény készítése átlag 30 cm-es vág-ban, kiszedett anyag helyszínen, ill. a településen történeti elterítésével, tereprendezéshez való felhasználással	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,0 m x 0,10 m = 45 m ³	45	m ³	3 500 Ft	6 000 Ft	157 500 Ft	270 000 Ft
5	21-004-1.1.2	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél (szegélyek alá), 3,00 m szélessége vagy osztályozatlan murvból monolit szegély alá 25 cm vág	50 m x 0,86 m x 0,25 m = 10,8 m ³	10,8	m ³	15 900 Ft	9 500 Ft	171 720 Ft	102 600 Ft
6	"K"	Monolit beton szegély építése sétány Balaton felől szélén 0,60 m x 0,30 m keresztmetszettel, szakuzással, vasalattal teljesen készen.	54 m fm hosszban	54	fm	27 500 Ft	21 900 Ft	1 485 000 Ft	1 182 600 Ft
7	61-002-2.1	Mechanikailag stabilizált hártóréteg készítése monolit beton szegély mögött, M55/100 jelű, változó vastagságban, Úépítési zónától	12,96 m ³	12,96	m ³	10 000 Ft	12 000 Ft	129 600 Ft	155 520 Ft
8	"K"	Hullamzóó lövők igazítása és pótlása (FMA 300/1000 méter és bazalt kőanyag) kámfal alá	50 m ³	50	m ³	6 000 Ft	11 000 Ft	300 000 Ft	550 000 Ft
9	"K"	Geozonálás beépítése hártóréteg tetejére	150 m ²	150	m ²	350 Ft	350 Ft	52 500 Ft	52 500 Ft
10	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely römörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, ágazat römörítés, TRG = 75N/ m ² erőre, a tömörségi fok 95%	Épülő burkolatok helyén: 54 m x 3,0 m x 0,20 m = 33 m ³	33	m ³		1 500 Ft	0 Ft	49 500 Ft
11	61-002-2.1	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M56-63 jelű, 20 cm vastagságban, Úépítési zónától	Épülő burkolatok helyén: 54 m x 3,0 m x 0,20 m = 33 m ³	33	m ³	12 000 Ft	9 900 Ft	396 000 Ft	326 700 Ft
12	61-003-2.1	Teljesen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 4,00 m-nél nagyobb szélességben, CKr-2 jelű levetésközi, CKr jelű, cement kötőanyagú homokos kavcs 15 cm-es vág-ban	Épülő burkolatok helyén: 54 m x 2,8 m x 0,15 m = 23 m ³	23	m ³	18 900 Ft	19 000 Ft	434 700 Ft	437 000 Ft
13	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóköből soros, haltszálla, parketta vagy lazaanyag kötésben, homokszegélyes felületre, 6 cm vág, Megporó szőrű felhasználásával	Épülő burkolatok helyén: 54 m x 3,0 m + padok alja (3x6m ²) = 177 m ²	177	m ²	7 900 Ft	4 900 Ft	1 398 300 Ft	867 300 Ft
14	"K"	Padok telepítése sétány mellé (CSIK, pad 3 személynos támlás)	2db	2	db	188 980 Ft	55 000 Ft	377 960 Ft	110 000 Ft
15	"K"	Padok telepítése sétány mellé (CSIK, pad 3 személynos támlás, karfás)	1db	1	db	197 500 Ft	55 000 Ft	197 500 Ft	55 000 Ft
16	"K"	Nappalies közvilágítási oszlopok felhelyezése sétány mellé	2 db	2	db	205 000 Ft	110 000 Ft	410 000 Ft	220 000 Ft
17	21-004-2.1.1	Földmű vizszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, römörítés mellől, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajszelvény LV 16%-os terephajlóság, 20 cm vastagságban, burkolat melletti terület rendezése	2 x 50 m x 0,50 m = 50 m ²	50	m ²	450 Ft	1 490 Ft	22 500 Ft	74 500 Ft
18	62-002-21.3	Egyéb használatos szegélykövek, úszegélyek készítése, alapok tömésével négyfel, beonhézagosítással, 100 cm hosszú elemekből herti szegélykő, szürke, 100x5x20 cm	54 fm hosszban	54	m	6 000 Ft	5 900 Ft	324 000 Ft	318 600 Ft
19	"K"	Lombos fák telepítése 3 oldalú barózással, fenyőfák: mulcsal	40db	40	db	47 900 Ft	24 500 Ft	1 916 000 Ft	980 000 Ft
20	"K"	Biodiverzitást növelő cserje- és évelőgyepek kialakítása	100m ²	100	m ²	3 000 Ft	1 200 Ft	300 000 Ft	120 000 Ft
21	"K"	Információs tábla felhelyezése (nagy méretű)	1db	1	db	139 000 Ft	90 000 Ft	139 000 Ft	90 000 Ft
22	"K"	Információs tábla felhelyezése (kis méretű)	1db	1	db	109 000 Ft	60 000 Ft	109 000 Ft	60 000 Ft

Nercó összesen: 15 127 100 Ft

27 % ÁFA 4 084 317 Ft

Bruttó összesen: 19 211 417 Ft

BIAO BUDAPESZT KFT.
1125 Budapest, Jászai Mari t. 111.
1400 Ajka, Jászai Park, Eszaki Szegő utca
Adószám: 11903468-2-19
e-mail: 11748038-2005@biao.hu

Balkonlelki parti sétány felújítása 616/3 hrsz területen

Camping melletti megközelítő sétány kialakítása 50 m x 3,6 m mérettel

Sorszám	Tételazonosító	Tétel leírása	Térmérete	Mennyiség	Mértékegység	Anyag ár egységre	Díj ár egységre	Összes anyag	Összes díj
1	"K"	Meglévő kerítés elbontása betonfalazattal és elszállítása kőből helyre, radarral elhelyezésre	50 fm	50	m		4 500 Ft	0 Ft	225 000 Ft
2	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld készítése, deponálása építési terület mellett, kisméretű felhasználásig majd terítése gépi erővel, 18%-os terephajlással, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	Építendő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m x 0,15 m = 27 m ³	27	m ³		8 000 Ft	0 Ft	216 000 Ft
3	21-001-6.1	Borotválás elszállítással, kijelölt lerakóhelyre	100 m ²	10	m ²		16 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft
4	"K"	Meglévő beton átvezet bontása, bontott anyag konténerbe rakása és elszállítása	8 fm hosszban	8	fm	3 500 Ft	11 500 Ft	28 000 Ft	92 000 Ft
5	"K"	Meglévő burkolat bontása csatlakozási pontok bontott anyag elszállítással, lerakóhely díjjal együtt	2 x 3,6 m x 0,70 m x 0,6 m = 3,00 m ³	3	m ³	5 000 Ft	16 900 Ft	15 000 Ft	50 700 Ft
6	"K"	Föld alatti rüzsög feltárása, szilárd elhelyezése	1 db	1	db	239 900 Ft	245 000 Ft	239 900 Ft	245 000 Ft
7	21-006-1.1.4	Bevégési szelvény készítése átlag 30 cm-es vsg-ban, készített anyag helyszínen, ill. a településen történő átvitelével, tereprendezéshez való felhasználással	Építendő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m x 0,30 m = 54 m ³	54	m ³	3 900 Ft	5 900 Ft	210 600 Ft	318 600 Ft
8	21-004-5.1.2.1	Tűlkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajszalag V-VI, kis felületen	Sétányfelületén 50 m x 3,6 m = 180 m ²	180	m ²		700 Ft	0 Ft	126 000 Ft
9	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, kis felületen, ágazat tömörítése, TRG=75N/m ² értékre, a tömörítési fok 95%	Építendő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m x 0,20 m = 36 m ³	36	m ³		1 500 Ft	0 Ft	54 000 Ft
10	61-002-2.1	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M22 jelű, 20 cm vastagságban, légtelítési szűrővel	Építendő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m x 0,20 m = 36 m ³	36	m ³	12 000 Ft	9 900 Ft	432 000 Ft	356 400 Ft
11	61-003-2.1	Télepen levert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 jelű keverékkel, CKt jelű cement kötőanyagú homokos kavcs 15 cm-es vsg-ban	Építendő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m x 0,15 m = 27 m ³	27	m ³	18 900 Ft	19 000 Ft	510 300 Ft	513 000 Ft
12	62-003-8.1-06.13900	Tér- vagy járatburkolat készítése, beton burkolóblokk soros, halszállal, parketta vagy kersztis kötésben, homokszalagba fektetve, 7 cm vsg. Pátra típusú elemek felhasználásával	Építendő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m = 180 m ²	180	m ²	7 900 Ft	4 900 Ft	1 422 000 Ft	882 000 Ft
13	"K"	Camping Acél lapu árnyékolás teljesén készítés	1 db	1	fm	250 000 Ft	345 000 Ft	250 000 Ft	345 000 Ft
14	21-004-2.1.1	Földmunka végeztetés felületének rendezése a felesleges föld elmozdításával, tömörítés nélkül, gépi erővel, készítő kezi munkával talajszalag I-IV 16%-os terephajlással, 20 cm vastagságban, burkolat melletti terület rendezése	2 x 50 m x 0,50 m = 50 m ²	50	m ²	475 Ft	1 500 Ft	23 750 Ft	75 000 Ft

Netó összesen: 6 790 250 Ft

27 % ÁFA

1 833 368 Ft

Brautó összesen: 8 623 618 Ft

BAUMIO
9400 Ajka, Ipart Park Eszaki Szektor III/1
Adószám: 1936-069-010
T: +36-71-1174003-202-53608