

BALATONAKALI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
BALATONAKALI  
KOSSUTH UTCA 45.  
8243

8229 Csopak, Bencze László utca 13.  
+36 30 9810509  
veszpremi.utepito@gmail.com

Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr!

Megtisztelő felkérésükre elkészítettük és levelünkhöz csatoltan megadjuk ajánlatunkat „**Parti sétány kialakítása és kapcsolódó zöldterület fejlesztés Balatonakaliban**” projektük kivitelezésére vonatkozóan.

Ajánlataink:

1. Camping melletti megközelítő sétány kialakítása 50m x 3,6m mérettel

Nettó összesen:	6 392 358 Ft
27 % ÁFA	1 725 937 Ft
Bruttó összesen:	8 118 295 Ft

2. Partvonallal párhuzamos sétány 54 m x 3,0 m mérettel


Nettó összesen:	14 285 409 Ft
27 % ÁFA	3 857 060 Ft
Bruttó összesen:	18 142 469 Ft

Mindösszesen:

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		10 910 886 Ft	9 766 881 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap			20 677 767 Ft
2.2 ÁFA	27,00%		5 582 997 Ft
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>26 260 764 Ft</b>	

Bízunk ajánlatunk kedvező elbírálásában, ez esetben szívesen állunk rendelkezésre a kivitelezésben is.

Tisztelettel

  
Veszprémi Útépítő Kft.  
8229 Csopak,  
Bencze László u. 13.  
Adószám: 22929335-2-19

Dénes Zoltán  
VESZPRÉMI ÚTÉPÍTŐ KFT

Csopak, 2023.10.08.

Projekt megnevezése:

Parti sétány kialakítása és kapcsolódó zöldterület  
fejlesztés Balatonakaliban

Megrendelő neve:

Balatonakali Község Önkormányzata

Megrendelő címe:

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		10 910 886 Ft	9 766 881 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		20 677 767 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	5 582 997 Ft	
<b>3 A munka ára (HUF)</b>		<b>26 260 764 Ft</b>	

Dátum: Csopak, 2023.10.08.



Aláírás

Veszprémi Útépítő Kft.  
8229 Csopak,  
Bencze László u. 13.  
Adószám: 22929338-2-19

## Parvonnallal párhuzamos sétány 54 m x 3,0 m mérettel

Sorszám	Tételszám	Tétel szövege	Térmértéke	Mennyisége	Mennyiségi egysége	Anyag ár egységre	Díj ár egységre	Összes anyag	Összes díj
1	"K"	Tervezési feladatok, ideiglenes korlátozások, költségvetések, számítások	1 db	1	db		504 000 Ft	0 Ft	504 000 Ft
2	"K"	Működő fa pályázása, levágott ágak elhordási kijelölt lerakóhelyre	1 db	1	db		63 000 Ft	0 Ft	63 000 Ft
3	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, deponálása építési terület mellett ismételt felhasználásig majd terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	Épülő burkolatok helyén: 54 m x 3,0 m x 0,15 m = 25 m <sup>3</sup>	25	m <sup>3</sup>		7 434 Ft	0 Ft	185 850 Ft
4	21-006-1.1.4	Bevágási szelvény készítése átlag 30 cm-es vtg.-ban, kiszedett anyag helyszínen, ill. a településen történő elterítésével, tereprendezéshez való felhasználással	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,0 m x 0,30 m = 45 m <sup>3</sup>	45	m <sup>3</sup>	3 190 Ft	5 000 Ft	143 550 Ft	225 000 Ft
5	21-004-4.1.2	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél (szegélyek alá), 3,00 m szélességig vagy osztályozatlan murvából monolit szegély alá 25 cm vtg.	50 m x 0,86 m x 0,25 m = 10,8 m <sup>3</sup>	10,8	m <sup>3</sup>	16 000 Ft	9 200 Ft	172 800 Ft	99 360 Ft
6	"K"	Monolit beton szegély építése sétány Balaton felőli szélén 0,60 m x 0,30 m keresztmetszettel, szaluzással, vasalattal teljesen készen	54 m fm hosszban	54	fm	24 000 Ft	21 000 Ft	1 296 000 Ft	1 134 000 Ft
7	61-002-2.1	Mechanikailag stabilizált háttöltés készítése monolit beton szegély mögé, M55/100 jelű, változó vastagságban, Útépítési zúzottkő	12,96 m <sup>3</sup>	12,96	m <sup>3</sup>	11 000 Ft	11 680 Ft	142 560 Ft	151 373 Ft
8	"K"	Hullámtörő kövek igazítása és pótlása (HMA 300/1000 méret és bazalt kőanyag) támfal elé	50 m <sup>3</sup>	50	m <sup>3</sup>	5 120 Ft	10 000 Ft	256 000 Ft	500 000 Ft
9	"K"	Geotextília beépítése háttöltés tetejére	150 m <sup>2</sup>	150	m <sup>2</sup>	356 Ft	400 Ft	53 400 Ft	60 000 Ft
10	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, ágazat tömörítése, TRG=75N/m <sup>2</sup> értékre, a tömörítési fok: 95%	Épülő burkolatok helyén: 54 m x 3,0 m x 0,20 m = 33 m <sup>3</sup>	33	m <sup>3</sup>		1 220 Ft	0 Ft	40 260 Ft
11	61-002-2.1	Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése, M56-63 jelű, 20 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő	Épülő burkolatok helyén: 54 m x 3,0 m x 0,20 m = 33 m <sup>3</sup>	33	m <sup>3</sup>	11 000 Ft	9 200 Ft	363 000 Ft	303 600 Ft
12	61-003-2.1	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 jelű keverékből, CKt jelű, cement kötőanyagú homokos kavics 15 cm-es vtg.-ban	Épülő burkolatok helyén: 54 m x 3,0 m x 0,15 m = 23 m <sup>3</sup>	23	m <sup>3</sup>	19 800 Ft	18 000 Ft	455 400 Ft	414 000 Ft
13	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókból soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve, 6 cm vtg. Meggyoró színű felhasználásával	Épülő burkolatok helyén: 54 m x 3,0 m + padok alja (3x5m <sup>2</sup> ) = 177 m <sup>2</sup>	177	m <sup>2</sup>	7 700 Ft	4 200 Ft	1 362 900 Ft	743 400 Ft
14	"K"	Padok telepítése sétány mellé (CSÍK pad 3 személyes támlás)	2db	2	db	180 580 Ft	50 000 Ft	361 160 Ft	100 000 Ft
15	"K"	Padok telepítése sétány mellé (CSÍK pad 3 személyes támlás, karfás)	1db	1	db	195 600 Ft	50 000 Ft	195 600 Ft	50 000 Ft
16	"K"	Napelemes közvilágítási oszlopok kihelyezése sétány mellé	2 db	2	db	202 400 Ft	100 000 Ft	404 800 Ft	200 000 Ft
17	21-004-2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály I-IV 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, burkolat melletti terület rendezése	2 x 50 m x 0,50 m = 50 m <sup>2</sup>	50	m <sup>2</sup>	416 Ft	1 600 Ft	20 800 Ft	80 000 Ft
18	62-002-21.3	Egyéb használatos szegélykövek, útszegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből kerü szegélykő, szürke, 100x5x20 cm	54 fm hosszban	54	m	6 474 Ft	6 000 Ft	349 596 Ft	324 000 Ft
19	"K"	Lombos fák telepítése 3 oldalú karózással, fenyőkéreg mulcsolással	40db	40	db	45 000 Ft	25 000 Ft	1 800 000 Ft	1 000 000 Ft
20	"K"	Biodiverzitási művelő csereje- és évelőgyegek kialakítása	100m <sup>2</sup>	100	m <sup>2</sup>	2 500 Ft	1 000 Ft	250 000 Ft	100 000 Ft
21	"K"	Információs tábla kihelyezése (nagy méretű)	1db	1	db	150 000 Ft	75 000 Ft	150 000 Ft	75 000 Ft
22	"K"	Információs tábla kihelyezése (kis méretű)	1db	1	db	100 000 Ft	55 000 Ft	100 000 Ft	55 000 Ft

Csopak, 2023.10.08.



Vesprémi Útépítő Kft.  
6226 Csopak,  
Bence László u. 13.  
Adószám: 22929338-219

Nettó összesen: 14 285 409 Ft  
27 % ÁFA 3 857 060 Ft  
Bruttó összesen: 18 142 469 Ft

## Camping melletti megközelítő sétány kialakítása 50 m x 3,6 m mérettel

Sor-szám	Tételszám	Tétel szövege	Térmértéke	Mennyiség	Mennyiségi egysége	Anyag ár egységre	Díj ár egységre	Összes anyag	Összes díj
1	"K"	Meglévő kerítés elbontása betonlabazatról és elszállítása kijelölt helyre, raktári elhelyezésre	50 fm	50	m		4 536 Ft	0 Ft	226 800 Ft
2	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, deponálása építési terület mellett ismételt felhasználásig majd terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m x 0,15 m = 27 m <sup>3</sup>	27	m <sup>3</sup>		7 434 Ft	0 Ft	200 718 Ft
3	21-001-6.1	Bozótirtás elszállítással kijelölt lerakóhelyre	100 m <sup>2</sup>	10	10 m <sup>2</sup>		15 120 Ft	0 Ft	151 200 Ft
4	"K"	Meglévő beton áterezés bontása, bontott anyag konténerbe rakása és elszállítása	8 fm hosszban	8	fm	3 120 Ft	12 000 Ft	24 960 Ft	96 000 Ft
5	"K"	Meglévő burkolat bontása csatlakozási pontok, bontott anyag elszállításával, lerakóhelyi díjjal együtt	2 x 3,6 m x 0,70 m x 0,6 m = 3,00 m <sup>3</sup>	3	m <sup>3</sup>	3 900 Ft	15 000 Ft	11 700 Ft	45 000 Ft
6	"K"	Föld alatti tűzcsap feltárása, szintre elmelése	1 db	1	db	250 000 Ft	228 800 Ft	250 000 Ft	228 800 Ft
7	21-006-1.1.4	Bevágási szelvény készítése átlag 30 cm-es vtg.-ban, kiszedett anyag helyszínen, ill. a településen történő elterítésével, tereprendezéshez való felhasználással	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m x 0,30 m = 54 m <sup>3</sup>	54	m <sup>3</sup>	3 190 Ft	5 000 Ft	172 260 Ft	270 000 Ft
8	21-004-5.1.2.1	Tűkőrészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: V-VI. kis felületen	Sétány felületén 50 m x 3,6 m = 180 m <sup>2</sup>	180	m <sup>2</sup>		630 Ft	0 Ft	113 400 Ft
9	21-008-2.2.3	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, ágyszat tömörítése, TRG=75N/m <sup>2</sup> értékre, a tömörítési fok: 95%	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m x 0,20 m = 36 m <sup>3</sup>	36	m <sup>3</sup>		1 220 Ft	0 Ft	43 920 Ft
10	61-002-2.1	Mechanikailag stabilizált alaprétteg készítése, M22 jelű, 20 cm vastagságban, Útépítési zúzottkő	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m x 0,20 m = 36 m <sup>3</sup>	36	m <sup>3</sup>	11 000 Ft	9 200 Ft	396 000 Ft	331 200 Ft
11	61-003-2.1	Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 jelű keverékből, CKt jelű, cement kötőanyagú homokos kavics 15 cm-es vtg.-ban	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m x 0,15 m = 27 m <sup>3</sup>	27	m <sup>3</sup>	19 800 Ft	18 000 Ft	534 600 Ft	486 000 Ft
12	62-003-8.1-0613900	Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolóközből soros, halszálka, parketta vagy kazettás kötésben, homokgyaszatba fektetve, 7 cm vtg. Patria típusú elemek felhasználásával	Épülő burkolatok helyén: 50 m x 3,6 m = 180 m <sup>2</sup>	180	m <sup>2</sup>	7 700 Ft	4 200 Ft	1 386 000 Ft	756 000 Ft
13	"K"	Camping Acél kapu áthelyezése teljesen készen	1 db	1	fm	237 000 Ft	330 000 Ft	237 000 Ft	330 000 Ft
14	21-004-2.1.1	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, talajosztály I-IV 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, burkolat melletti terület rendezése	2 x 50 m x 0,50 m = 50 m <sup>2</sup>	50	m <sup>2</sup>	416 Ft	1 600 Ft	20 800 Ft	80 000 Ft

Nettó összesen: 6 392 358 Ft  
27 % ÁFA 1 725 937 Ft  
Bruttó összesen: 8 118 295 Ft

Csopak, 2023.10.08.

  
Csopaki Útépítő Kft.  
6228 Csopak,  
Bencze László u. 13.  
Adószám: 22829338-2-19