

KÖLTSÉGVETÉS FŐSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei	119 830	150 170
2.1	AFA vetítési alap		270 000
2.2	AFA	27%	72 900
3	A munka ára (HUF)		342 900

Kéj-lép 2018. december 10

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.

8263 Révész utca, Káll út 88.

Adószám: 20236322-2-18

Bank: 7806 124-11202457

Csics

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	20 033
23	Síkalapozás	40 000	37 375
45	Fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése	79 830	92 762
	Összesen (HUF)	119 830	150 170

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.1 Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály. (kerítésoszlop alapok)				
	2,50 m3	0	8 013	0	20 033
Munkanem összesen (HUF)				0	20 033

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-1.1-0012010 Beton- pontalapok készítése. kerítésoszlopok bebetonozása, C8/10 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,2 finomsági modulussal				
	2,50 m3	16 000	14 950	40 000	37 375
Munkanem összesen (HUF)				40 000	37 375

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó		A tétel ára összesen		
		Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	45-004-21.1.1-0138307 (ON)	Tekercses kerítésrendszer építésnél, oszlop elhelyezése 10 %-os tereplejtésig, (az alaptestek kiemelése, betonozása vagy a beton alapzat készítése külön tételben kiírva), kerítés köz- és sarokoszlop elhelyezése, 2,00 m kerítés magasságig, BETAFENCE BEKACLIP fém oszlop, átm.: 48 mm, magasság: 1,5 m, zöld				
	19 db	2 229	783	42 351	14 877	
2	45-004-23.2.1-0120246 (ON)	Tekercses kerítés szerelése előre elhelyezett oszlopokra, hagyományos drótfonatos kerítésből, (a felerősítő elemek külön tételben kiírva), 1,50 kerítés magasságig, STEELVENT ST15/2 műanyagbevonatos kerítésfonat, huzalvastagság: 1,8/2,5 mm, szemméret: 55x55 mm, magasság: 1,50 m, Cikkszám: 351F8888888800029				
	45 m	680	1 217	30 600	54 765	
3	45-004-24.1-0120364 (ON)	Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknel, feszítőhuzal elhelyezése drótfonatos kerítéseknel, kerítés magasságát 50 cm-ként megosztva, STEELVENT műanyagbevonatos feszítőhuzal, súly: 5 kg/100 m, huzalvastagság: 2,5/3,0 mm, Cikkszám: 310A8888888800003				
	135 m	34	162	4 590	21 870	
4	45-004-24.2-0138451	Kiegészítők elhelyezése tekercses kerítéseknel, drótfeszítők elhelyezése, feszítőhuzallal merevített kerítéseknel, BETAFENCE drótfeszítő Nr.2, zöld, 12 db				
	1 klt	2 289	1 250	2 289	1 250	
Munkanem összesen (HUF)				79 830	92 762	

