

MEZŐ-BAU INVEST 09 Kft.
1115 Budapest, Etele út 48/B I.em.7.

Balatonakali Község Önkormányzata

8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.

Koncz Imre Polgármester Úr

részére

Tárgy: Árajánlat útfelújítási munkálatokra

Tisztelt Polgármester Úr!

Előzetes helyszíni egyeztetésünk és az átadott felújítási vázlatok alapján elkészítettük árajánlatunkat az ajánlatkéréshez csatolt költségvetés kiírásnak megfelelően. Árajánlatunk tartalmaz minden a kivitelezés során felmerülő költséget. Az ajánlati árak 2016. évi kivitelezésre vonatkoznak.

1. Balatonakali, strand bejárat belső terület átépítése	3.977.850 Ft
2. <u>Balatonakali, strand főbejárat előtti útpálya felújítása</u>	<u>3.458.320 Ft</u>
Összesen (Nettó):	7.436.170 Ft
27% Áfa:	2.007.766 Ft
Mindösszesen (Bruttó):	9.443.936 Ft

Árajánlatunk kedvező elbírálása esetén a kivitelezési munkálatokat (megrendelés és szerződés kötést követően) 2016. november hónap első hetében tudjuk megkezdeni és a munkálatok teljes befejezését 2016. december 12-re tudjuk vállalni.

Árajánlatunkkal kapcsolatban további egyeztetésre készséggel állunk rendelkezésükre személyesen, vagy az alábbi elérhetőségeinken:

Mező-Bau Invest 09 Kft. 1115 Budapest, Etele út 48/B I.em.7.
 +36/20/5354-520 gyoriasamb@gmail.com

Mellékletek:

- részletes árajánlatok, 2 db

Budapest, 2016. október 20.

MEZŐ-BAU INVEST 09 KFT.
 1115 Budapest, Etele út 48/B I. em. 7.
 Adószám: 14907515-2-43
 Bank: 11600006-00000000-37351410
 1.


Üdvözlettel:


 Győri Sándor
 ügyvezető

Balatonakali, Strand bejárat belső terület átépítése

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
I.	Építés előkészítő és bontási munkák				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	67	m	600	40 200
2.	Meglévő térkőburkolat óvatos bontása kézi erővel, bontott anyagok raklapra rakása, zsugorfóliázása	365	m ²	750	273 750
3.	Raklapok biztosítása a bontott térkő szállításához, tárolásához (1 db/10m ²)	36	db	2 500	90 000
8.	Beton bontási törmelék tgg-ra rakása, elszállítása	6	m ³	4 500	27 000
9.	Bontott térkő elszállítása a Megrendelő által kijelölt telephelyre 5 km-en belül	365	m ²	500	182 500
Építés előkészítő és bontási munkák összesen:					613 450
II.	Térburkolatok építése				
1.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	73	m ³	1 700	124 100
2.	Kiszoruló föld tgg-ra rakása, elszállítása	73	m ³	4 800	350 400
3.	Tükrökészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban	365	m ²	180	65 700
4.	Általaj tömörítése, tükrő felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	365	m ²	120	43 800
5.	Ágyazati réteg készítése 15 cm vtg-ban	55	m ³	6 900	379 500
6.	Ágyazati réteg tömörítése	55	m ³	820	45 100
10.	Kerti szegély készítése	67	m	4 000	268 000
11.	Kiegészítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	11	m ³	7 300	80 300
12.	Térburkolat készítése Leier-Kaiserstein Taverna, mogyoró színű térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	365	m ²	5 500	2 007 500
Térburkolatok építése összesen:					3 364 400
Balatonakali, Strand bejárat környezetének rendezése összesen (Nettó):					3 977 850
27 % Áfa:					1 074 020
Balatonakali, Strand bejárat környezetének rendezése összesen (Bruttó):					5 051 870

MEZŐ-BAU INVEST 09 KFT.
 1115 Budapest, Etele út 48/B I. em. 7.
 Adószám: 14907515-2-43
 Bank: 11600006-00000000-37351410

1.



Balatonakali, Strand főbejárat előtti útpálya felújítása

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
I.	Építés előkészítő és bontási munkák				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	123	m	600	73 800
2.	Aszfaltburkolat vágása, útcsatlakozások kialakításánál	15	m	750	11 250
3.	Meglévő aszfaltburkolatok visszabontása (rámpa, ideiglenes ék, útcsatlakozások)	2	m3	5 100	10 200
4.	Aszfaltos pályaszerkezetű burkolatok bontása (járda és burkolatszélesítés)	14	m3	3 800	53 200
5.	Beton lépcső bontása	5	m3	4 480	22 400
6.	Tuskó kiszedés, elszállítás	1	db	11 200	11 200
7.	Bontási törmelék tkg-ra rakása, elszállítása	28	m3	4 500	126 000
Építés előkészítő és bontási munkák összesen:					308 050
II.	Útépítési munkák				
1.	Bevágási szelvény bővítése, földkiemelés pályaszerkezetek részére	18	m3	1 700	30 600
2.	Kiszoruló föld tkg-ra rakása, elszállítása	18	m3	4 800	86 400
3.	Tükörkészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban	95	m2	180	17 100
4.	Altalaj tömörítése, tükör felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	95	m2	120	11 400
5.	Ágyazati réteg készítése 15-20 cm vtg-ban	16	m3	6 900	110 400
6.	Ágyazati réteg tömörítése	16	m3	820	13 120
7.	Kiemelt és "K" szegély építése	83	m	4 500	373 500
8.	Kerti szegély készítése	60	m	4 000	240 000
9.	Kiegyenlítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	3,5	m3	7 300	25 550
10.	Térburkolat készítése Leier-Kaiserstein Taverna, mogyoró színű térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	63	m2	5 500	346 500
11.	Térburkolat készítése visszabontott 20*10 cm-es hasáb térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	32	m2	1 850	59 200
12.	AC-11 aszfaltburkolat készítése 4-6 cm vtg-ban, kiegyenlítéssel együtt	23	m3	60 000	1 380 000
13.	Meglévő víznyelőrácsok szintreemelése	3	db	6 500	19 500
14.	Kemping tolókapu szintreemelése	1	db	85 000	85 000
Útépítési munkák összesen:					2 798 270
III.	Növénytelepítési és befejező munkák				
1.	Termőföld beszállítása növénytelepítési munkálatokhoz	16	m3	5 000	80 000
2.	Locsoló vezeték kiépítése a strand előtti park területén, meglévő térkőburkolat alatti átvezetéssel	40	m	2 000	80 000



Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
	Gyalogos labirintus csőkorlát építése 6/4"-os acélcsőből 3. felületkezelése (horganyzás + festés) a vasúti átjáró D-i oldalán (meglévő korlát bontásával együtt)	16	m	12 000	192 000
Növénytelepítési és befejező munkák összesen:					352 000
Balatonakali, Strand főbejárat előtti útpálya felújítása összesen (Nettó):					3 458 320
27 % Áfa:					933 746
Balatonakali, Strand főbejárat előtti útpálya felújítása összesen (Bruttó):					4 392 066

MEZŐ-BAU INVEST 09 KFT.
1115 Budapest, Etele út 48/B I. em. 7.
Adószám: 14907515-2-43
Bank: 11600006-00000000-37351410
1.



Balatonakali, Strand bejárat belső terület átépítése

strabag

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
I.	Építés előkészítő és bontási munkák				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	67	m	720	48 240
2.	Meglévő térkőburkolat óvatos bontása kézi erővel, bontott anyagok raklapra rakása, zsugorfóliázása	365	m ²	700	255 500
3.	Raklapok biztosítása a bontott térkő szállításához, tárolásához (1 db/10m ²)	36	db	2 100	75 600
8.	Beton bontási törmelék tégla-ra rakása, elszállítása	6	m ³	5 200	31 200
9.	Bontott térkő elszállítása a Megrendelő által kijelölt telephelyre 5 km-en belül	365	m ²	600	219 000
Építés előkészítő és bontási munkák összesen:					629 540
II.	Térburkolatok építése				
1.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	73	m ³	1 800	131 400
2.	Kiszoruló föld tégla-ra rakása, elszállítása	73	m ³	4 500	328 500
3.	Tükörkészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban	365	m ²	250	91 250
4.	Altalaj tömörítése, tükör felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	365	m ²	300	109 500
5.	Ágyazati réteg készítése 15 cm vtg-ban	55	m ³	6 500	357 500
6.	Ágyazati réteg tömörítése	55	m ³	800	44 000
10.	Kerti szegély készítése	67	m	4 200	281 400
11.	Kiegyenlítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	11	m ³	8 000	88 000
12.	Térburkolat készítése Leier-Kaiserstein Taverna, mogyoró színű térkőből, szabással, vibrálással, hézagozással teljesen	365	m ²	5 800	2 117 000
Térburkolatok építése összesen:					3 548 550
Balatonakali, Strand bejárat környezetének rendezése összesen (Nettó):					4 178 090
27 % Áfa:					1 128 084
Balatonakali, Strand bejárat környezetének rendezése összesen (Bruttó):					5 306 174

Balatonakali, Strand főbejárat előtti útpálya felújítása

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
I.	Építés előkészítő és bontási munkák				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	123	m	720	88 560
2.	Aszfaltburkolat vágása, útcsatlakozások kialakításánál	15	m	620	9 300
3.	Meglévő aszfaltburkolatok visszabontása (rámpa, ideiglenes ék, útcsatlakozások)	2	m3	4 500	9 000
4.	Aszfaltos pályaszerkezetű burkolatok bontása (járda és burkolatszélesítés)	14	m3	4 500	63 000
5.	Beton lépcső bontása	5	m3	6 000	30 000
6.	Tuskó kiszedés, elszállítás	1	db	8 000	8 000
7.	Bontási törmelék tgg-ra rakása, elszállítása	28	m3	5 200	145 600
Építés előkészítő és bontási munkák összesen:					353 460
II.	Útéptési munkák				
1.	Bevágási szelvény bővítése, földkiemelés pályaszerkezetek részére	18	m3	1 800	32 400
2.	Kiszoruló föld tgg-ra rakása, elszállítása	18	m3	4 500	81 000
3.	Tükörkészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban	95	m2	250	23 750
4.	Altalaj tömörítése, tükör felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	95	m2	300	28 500
5.	Ágyazati réteg készítése 15-20 cm vtg-ban	16	m3	6 500	104 000
6.	Ágyazati réteg tömörítése	16	m3	800	12 800
7.	Kiemelt és "K" szegély építése	83	m	4 650	385 950
8.	Kerti szegély készítése	60	m	4 200	252 000
9.	Kiegyenlítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	3,5	m3	8 000	28 000
10.	Térburkolat készítése Leier-Kaiserstein Taverna, mogyoró színű térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	63	m2	5 800	365 400
11.	Térburkolat készítése visszabontott 20*10 cm-es hasáb térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	32	m2	2 200	70 400
12.	AC-11 aszfaltburkolat készítése 4-6 cm vtg-ban, kiegyenlítéssel együtt	23	m3	65 000	1 495 000
13.	Meglévő víznyelőrácsok szintreemelése	3	db	5 900	17 700
14.	Kemping tolókapu szintreemelése	1	db	50 000	50 000
Útéptési munkák összesen:					2 946 900
III.	Növénytelepítési és befejező munkák				
1.	Termőföld beszállítása növénytelepítési munkálatokhoz	16	m3	4 800	76 800
2.	Locsoló vezeték kiépítése a strand előtti park területén, meglévő térkőburkolat alatti átvezetéssel	40	m	3 500	140 000

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
3.	Gyalogos labirintus csőkorlát építése 6/4"-os acélcsőből felületkezelésse (horganyzás + festés) a vasúti átjáró D-i oldalán (meglévő korlát bontásával együtt)	16	m	17 800	284 800
Növénytelepítési és befejező munkák összesen:					501 600
Balatonakali, Strand főbejárat előtti útpálya felújítása összesen (Nettó):					3 801 960
27 % Áfa:					1 026 529
Balatonakali, Strand főbejárat előtti útpálya felújítása összesen (Bruttó):					4 828 489

Balatonakali, Strand bejárat belső terület átépítése

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
I.	Építés előkészítő és bontási munkák				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	67	m	800	53 600
2.	Meglévő térköburkolat óvatos bontása kézi erővel, bontott anyagok raklapra rakása, zsugorfóliázása	365	m ²	680	248 200
3.	Raklapok biztosítása a bontott térkő szállításához, tárolásához (1 db/10m ²)	36	db	2 400	86 400
8.	Beton bontási törmelék tgg-ra rakása, elszállítása	6	m ³	5 800	34 800
9.	Bontott térkő elszállítása a Megrendelő által kijelölt telephelyre 5 km-en belül	365	m ²	620	226 300
Építés előkészítő és bontási munkák összesen:					649 300
II.	Térburkolatok építése				
1.	Bevágási szelvény bővítése pályaszerkezet részére, I-IV.o. talajban gépi földmunkavégzéssel	73	m ³	1 850	135 050
2.	Kiszoruló föld tgg-ra rakása, elszállítása	73	m ³	4 380	319 740
3.	Tükképzés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban	365	m ²	200	73 000
4.	Altalaj tömörítése, tükk felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	365	m ²	200	73 000
5.	Ágyazati réteg készítése 15 cm vtg-ban	55	m ³	7 200	396 000
6.	Ágyazati réteg tömörítése	55	m ³	800	44 000
10.	Kerti szegély készítése	67	m	3 860	258 620
11.	Kiegyenlítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	11	m ³	7 000	77 000
12.	Térburkolat készítése Leier-Kaiserstein Taverna, mogyoró színű térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	365	m ²	5 650	2 062 250
Térburkolatok építése összesen:					3 438 660
Balatonakali, Strand bejárat környezetének rendezése összesen (Nettó):					4 087 960
27 % Áfa:					1 103 749
Balatonakali, Strand bejárat környezetének rendezése összesen (Bruttó):					5 191 709

Balatonakali, Strand főbejárat előtti útpálya felújítása

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
I.	Építés előkészítő és bontási munkák				
1.	Meglévő beton szegélyek bontása	123	m	800	98 400
2.	Aszfaltburkolat vágása, útcsatlakozások kialakításánál	15	m	700	10 500
3.	Meglévő aszfaltburkolatok visszabontása (rámpa, ideiglenes ék, útcsatlakozások)	2	m3	5 500	11 000
4.	Aszfaltos pályaszerkezetű burkolatok bontása (járda és burkolatszélesítés)	14	m3	4 800	67 200
5.	Beton lépcső bontása	5	m3	5 500	27 500
6.	Tuskó kiszedés, elszállítás	1	db	15 000	15 000
7.	Bontási törmelék tgg-ra rakása, elszállítása	28	m3	5 800	162 400
Építés előkészítő és bontási munkák összesen:					392 000
II.	Útépitési munkák				
1.	Bevágási szelvény bővítése, földkiemelés pályaszerkezetek részére	18	m3	1 850	33 300
2.	Kiszoruló föld tgg-ra rakása, elszállítása	18	m3	4 380	78 840
3.	Tükrökészítés sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával, I-IV.o. talajban	95	m2	200	19 000
4.	Altalaj tömörítése, tükrök felületének simító hengerlése 3,0m szélességig	95	m2	200	19 000
5.	Ágyazati réteg készítése 15-20 cm vtg-ban	16	m3	7 200	115 200
6.	Ágyazati réteg tömörítése	16	m3	800	12 800
7.	Kiemelt és "K" szegély építése	83	m	4 200	348 600
8.	Kerti szegély készítése	60	m	3 860	231 600
9.	Kiegyenlítő és fektető ágyazati réteg készítése átl. 3 cm vtg-ban NZ 2/4-ből	3,5	m3	7 000	24 500
10.	Térburkolat készítése Leier-Kaiserstein Taverna, mogyoró színű térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	63	m2	5 650	355 950
11.	Térburkolat készítése visszabontott 20*10 cm-es hasáb térkőből, szabással, vibrálással, hézagolással kompletten	32	m2	1 600	51 200
12.	AC-11 aszfaltburkolat készítése 4-6 cm vtg-ban, kiegyenlítéssel együtt	23	m3	68 200	1 568 600
13.	Meglévő víznyelőrácsok szintreemelése	3	db	7 500	22 500
14.	Kemping tolokápu szintreemelése	1	db	60 000	60 000
Útépitési munkák összesen:					2 941 090
III.	Növénytelepítési és befejező munkák				
1.	Termőföld beszállítása növénytelepítési munkálatokhoz	16	m3	4 200	67 200
2.	Locsoló vezeték kiépítése a strand előtti park területén, meglévő térkőburkolat alatti átvezetéssel	40	m	1 500	60 000

Ssz.	Tétel megnevezése	Mennyiség	Egység	Egységár	Összeg
3.	Gyalogos labirintus csőkorlát építése 6/4"-os acélcsőből felületkezelésse (horganyzás + festés) a vasúti átjáró D-i oldalán (meglévő korlát bontásával együtt)	16	m	14 500	232 000
Növénytelepítési és befejező munkák összesen:					359 200
Balatonakali, Strand főbejárat előtti útpálya felújítása összesen (Nettó):					3 692 290
27 % Áfa:					996 918
Balatonakali, Strand főbejárat előtti útpálya felújítása összesen (Bruttó):					4 689 208