

# Vízépítő Invest Kft.

Székhely: 8230 Balatonfüred, Venyige utca 3.

Telefon/fax: 87/343-851 E-mail: invest@vizepito.hu Bankszámlaszám: 10701355-49314201-51100005

## Arajánlat

### **Balatonakali Község Önkormányzata**

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.

Koncz Imre Polgármester Úr részére


Tárgy: Balatonakali, 625/4, /5, /6, /7 hrsz. ingatlan ivóvíz ellátása és szennyvíz elvezetése

#### **I. Ivóvízellátás**

1.	D 110 KPE ivóvízvezeték építése, földmunkával, ágyazatkészítéssel, tömörítéssel			
	60 fm	35 000 Ft/fm		2 100 000
2.	Ø 100 földfeletti Mohácsi tűzcsap, tolózárrel, kezelőszárral, csapszekrénnel			
	1 db	520 000 Ft/db		520 000
3.	100-as földalatti tolózár, csapszekrénnel kezelőszárral			
	1 db	80 000 Ft/db		80 000
4.	Vízóraakna építése			
	1 db	2 200 000 Ft/db		2 200 000
5.	Rákötés üzemelő vezetékre tolózárrel			
	1 klt.	430 000 Ft/kl.		430 000
6.	D 40 KPE bekötés készítése			
	89 fm	15 000 Ft/fm		1 335 000
			Ivóvízellátás összesen:	6 665 000

#### **II. Szennyvízelvezetés**

1.	NA160 KGPVC szennyvíz gerincvezeték építése ágyazatkészítéssel és földvisszatöltéssel			
	95 fm	32 000 Ft/fm		3 040 000
2.	Tisztító nyílás kiépítése 160/200 öntvény fedlappal			
	2 db	90 000 Ft/db		180 000
3.	Tisztítóakna 100-as, öv. nehéz kivitelű fedlappal			
	1 db	280 000 Ft/db		280 000



4.	D90 KPE szennyvíz nyomóvezeték építése földmunkával, ágyazatkészítéssel és tömörítéssel	55 fm	22 500 Ft/fm	1 237 500
5.	Nyomóvezeték rákötés a gravitációs rendszerre	1 klt	36 000 Ft/klt	36 000
6.	Rákötés átemelő csomkjára	1 klt	26 500 Ft/klt	26 500
7.	Szennyvízátemelő telepítése 2 db szivattyúval (DH 3069 HT 3 250 FLYGT COMPIT)	1 klt	5 600 000 Ft/klt	5 600 000
8.	3 fázisú főmérő hely kialakítása szerelvényekkel, földkábfektetéssel a mérőóra és a szennyvízátemelő között	1 klt	485 000 Ft/klt	485 000
			Szennyvízelvezetés összesen:	10 885 000

### III. Egyéb munkák:


1.	Telekhatár kitűzés	1 klt	350 000 Ft/klt	350 000
2.	Szolgalmi terv készítés és vagyonátadási eljárás	1 klt	1 000 000 Ft/klt	1 000 000
3.	Közterület használati díj	1 klt	250 000 Ft/klt	250 000
4.	Aszfaltburkolat helyreállítása eredeti rétegrend szerint	1 klt	650 000 Ft/klt	650 000
5.	Vasút alatti átfúrás	2 klt.	850 000	1 700 000
			Egyéb munkák összesen:	3 950 000

**Összesen: 21 500 000**  
**27 % Áfa: 5 805 000**  
**Mindösszesen: 27 305 000**

Ajánlatunk az alábbi tételeket tartalmazza:

1. Szükséges szakfelületek
2. Dokumentálás, minősítés (tűzcsap bemérés, nyomáspróba, mosatás, fertőtlenítés laboreredménnyel, geodéziai bemérés)
3. Murvás sávós úthelyreállítás
4. Víztelenítés, szivattyúzás (vezeték, vízóraakna és tisztítónyílás építéséhez)

Kelt: Balatonfüred, 2022. március 28.



Gócze Tibor  
ügyvezető

VÍZÉPÍTŐ INVEST KFT.  
8230 Balatonfüred, Vanyóca u. 3.  
Adószám: 14820629-2-19  
10761153-4011-201-51100005

<b>Állomány neve:</b> Dobos-Vill Kft.
<b>Székhelye:</b> 8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18/C 3/6
<b>Telefon:</b> +36-20-359-3126; <b>Email:</b> alpin.dobos@gmail.com
<b>Állomány neve:</b> Balatonakali Községi Önkormányzat
<b>Székhely/Címe:</b> 8243 Balatonakali Kossuth Lajos utca 43.

**Tárgy: Balatonakali Hajóállomás területfejlesztésének ivóvíz építés és szennyvíz elvezetésének létesítése .**

Sor	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyagdíj egy. (Ft)	Munkadíj egy. (Ft)	Anyagdíj össz. (Ft)	Munkadíj össz. (Ft)	Mindösszesen. (Ft)
1	Gépi-kézi földmunka V-VI. talajszelvényben 80x100 cm kábelárokknak, homokgyékészítéssel, talajviszitatással, tömörítéssel, kiszoruló talaj elszállításával.	180	m3	2 500 Ft	8 500 Ft	450 000 Ft	1 530 000 Ft	1 980 000 Ft
2	Gépi aszfaltvágás	120	m	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
3	Útburkolat bontása, aszfalt 10 cm, betonalap 20 cm, járműre rakás, lerakóba szállítása lerakói díjjal együtt	120	m2	0 Ft	2 500 Ft	0 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
4	Tömörített dolomitazulációs burkolat feltöltés 30cm vastagságban.	120	m2	1 500 Ft	3 500 Ft	180 000 Ft	420 000 Ft	600 000 Ft
5	CKT beton réteg készítése aszfaltreteg alá, 15cm vastagságban.	18	m3	22 500 Ft	18 500 Ft	405 000 Ft	333 000 Ft	738 000 Ft
6	Aszfaltburkolat távozt helyreállítása kézi aszfalt bedolgozással ACS kopóréteg kiképzésével 8cm vastagságban.	10	m3	75 000 Ft	45 000 Ft	750 000 Ft	450 000 Ft	1 200 000 Ft
7	Gravitációs szennyvízvezeték szintbehelyezéssel ágyzat rögzítéssel (KO-PVC D160 SN8)	95	m	8 500 Ft	15 000 Ft	807 500 Ft	1 425 000 Ft	2 232 500 Ft
8	Nyomvezeték szennyvíz vezeték elhelyezése homokgyörggyel. (KPE D90)	55	m	6 500 Ft	10 000 Ft	357 500 Ft	550 000 Ft	907 500 Ft
9	Szennyvíz nyomvezeték gravitációs csatornába történő bevezetésének kiképzése, majd bevezetése.	1	db	10 000 Ft	25 000 Ft	10 000 Ft	25 000 Ft	35 000 Ft
10	Akna fenék elem elhelyezés kúnes dolomitágyazatba.(LEIER D100)	1	db	65 000	120 000	65 000 Ft	120 000 Ft	185 000 Ft
11	Akna elem elhelyezése fenékelemre majd aknaelemre vízszűrő habarcs vagy pórhab illesztő hézagkitöltéssel.(LEIER D100)	1	m	35 000	30 000	35 000 Ft	30 000 Ft	65 000 Ft
12	Akna szűrő elem elhelyezése vízszűrő habarcs és vagy pórhab illesztő hézagkitöltéssel.LEIER D100/60)	1	db	26 500	30 000	26 500 Ft	30 000 Ft	56 500 Ft
13	Akna befalazó elem beépítése vízára habarcs alkalmazásával.	4	db	8 500	15 000	34 000 Ft	60 000 Ft	94 000 Ft
14	Öntöttvas aknafedlap elhelyezése képlékeny betonba betongyűrő kiképzéssel betonszóf felhasználásával.(LEIER D60)	3	db	75 000	25 000	225 000 Ft	75 000 Ft	300 000 Ft
15	Gravitációs ingatlan rákötés végpontú készítés terv szerinti kiképzéssel tisztítónyílás készítésével.	2	db	18 500	15 000	37 000 Ft	30 000 Ft	67 000 Ft
16	Szennyvíztisztító berendezés telepítése villamos bekötése, gravitációs és nyomvezeték bekötése, felüzem ellen beton fenéksúly kiképzése lehorognyázás, készre szerelve, betüzetve.	1	kft	4 950 000	1 500 000	4 950 000 Ft	1 500 000 Ft	6 450 000 Ft
17	Ináritott földfúrás végzése indító fogadó munkagödörök kiképzésével védősó elhelyezésekkel (KPE-D200)	30	m	20 000	45 000	600 000 Ft	1 350 000 Ft	1 950 000 Ft
18	Jelölőszalag elhelyezés	400	m	150	200	60 000 Ft	80 000 Ft	140 000 Ft
19	Villamos fogyasztásérőhely kiképzése szennyvíztisztító berendezés részére hálózati fejlesztési díjjal szennyvíztisztító villamos berendezésével összekötve készre szerelve betüzetve.	1	kft	1 250 000	450 000	1 250 000 Ft	450 000 Ft	1 700 000 Ft
20	Gravitációs csatorna műszaki átadás előtti vizáztási próbák.	1	kft	0	350 000	0 Ft	350 000 Ft	350 000 Ft
21	Geodéziai munkavégzések (Bannon Geodézia Kft)	1	kft	0	450 000	0 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
22	Műszaki átadási dokumentációk elkészítése lefolytatása.	1	kft	0	150 000	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
23	Megvalósulási dokumentáció készítése 3 lpd papíron, 1 pld digitálisan	1	kft	0 Ft	150 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft
24	Közvetlen szakfelügyelet	1	kft	0 Ft	450 000 Ft	0 Ft	450 000 Ft	450 000 Ft
<b>Nettó Összesen:</b>						10 242 500 Ft	10 608 000 Ft	20 850 500 Ft
<b>Afa:</b>						2 765 475 Ft	2 864 160 Ft	5 629 635 Ft
<b>Bruttó összesen:</b>						13 007 975 Ft	13 472 160 Ft	26 480 135 Ft

**DOBOS-VILL KFT.**  
8230 Balatonfüred  
Noszlopy G. u. 18/C  
ÁHÉ: 23847800 2-1/2014  
Bázis: 10104820-56830500 01005003

## AJÁNLATI LEVÉL

**Ajánlatkérő: Balatonakali Község Önkormányzata**  
8243 Balatonakali, Kossuth u.45.

Ajánlattevő neve: **DATI-SPED KFT**  
Ajánlattevő székhelyének címe: 8227 Felsőörs, Fenyves u.37.  
Ajánlattevő levelezési címe: 8227 Felsőörs, Fenyves u.37.  
Ajánlattevő adószáma: 13139766-2-19  
Ajánlattevő neve,: Dongó Attila ügyvezető  
Ajánlattevő telefon száma: 06/309867261

**Tárgy: Balatonakali, Hajóállomás területfejlesztésének szennyvíz és ivóvíz létesítése Hrsz:  
625/6**

Mindösszesen:	Nettó:	22.710.000 Ft
	Áfa 27 %:	6.131.700 Ft
	Bruttó:	28.841.700 Ft

Kelt: Felsőörs, 2022.03.28.

Melléklet: 1db ajánlat

DATI-SPED KFT.  
8227 Felsőörs, Fenyves u. 37  
Adószám: 13139766-2-19  
Bsz: 11748207-2009558  
7261

.....  
cégszerű aláírás, pecsét

## Balatonakali Hajóállomás területfejlesztésének szennyvíz és ivóvíz létesítése Hrsz:625/6.

### Megnevezés

Forgalom technika, munkaterület elhatárolás kiépítése.

Gépi kézi földmunkavégzés és járulékos munkafolyamatai.

Gravitációs szennyvíz vezeték építése, terv szerinti kivitelezés.

Nyomozható szennyvíz hálózat építése.

Irányított fúrás munkavégzés minden kiegészítő elemével

Szennyvízáttemelő berendezés telepítése beüzemeltetésével

Villamos munkavégzés Szennyvízáttemelőhöz kapcsolódóan.

Műszaki átadási dokumentációk összeállítása lebonyolítása.

Közmű szolgáltatók szakfelülvétele díja

Geodéziai munkavégzések

Munkavégzés utáni helyreállítási munkák.

Mennyiség	Anyag	Díj	Anyag+díj	Összesen
1 db	0	400 000	400 000	400 000
195 m3	4 500	9 500	14 000	2 730 000
95 m	9 500	16 500	26 000	2 470 000
55 m	7 500	11 500	19 000	1 045 000
30 m	22 000	46 500	68 500	2 055 000
1 db	5 000 000	1 650 000	6 650 000	6 650 000
1 db	1 350 000	465 000	1 815 000	1 815 000
1 db	45 000	650 000	695 000	695 000
1 db	0	550 000	550 000	550 000
1 db	0	550 000	550 000	550 000
150 nm2	15 000	10 000	25 000	3 750 000

**Összesen: 22 710 000**

**Áfa 27%: 6 131 700**

**Mindösszesen: 28 841 700**

2022.03.28

  
 D. J. J. D. KFT.  
 8227 Felsőháza, Fenyves u. 17  
 Adószám: 13159766-2-19  
 Tel.: 11748077-30187558  
 Fax: 3011063761