

BALATONAKALI POGÁRMESTERI HIVATAL

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45

Kelt: 2014 év..11....hó19.nap

CSÉCS ÉS TÁRSA BT RÉVFÜLÖP KÁLI UT 36

T 06302139544

Készítette CSÉCS ROBERT

Teljesítés:2014 év..12...hó15.nap

A munka leírása:

BALATONAKALI RÉGI TEMETŐNÉL MEGBILLENT KERESZT HELYREÁLLÍTÁSI MUNKÁI
TERVEIM SZERINT DARUVAL MEGEMELNÉNK KERESZT V,B, LEMEZÉT,ALÁ VASBETON GERENDÁT
KÉSZITENÉNK,TÖMÖRITENÉNK,VISSZA RAKNÁNK A TÉRBUKOLATOT
Készült:HELYSZINI EGGYEZTETÉS ALAPJÁN

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	59.213	166.859
1.1 Közvetlen önköltség összesen	59.213	166.859
2.1 ÁFA vetítési alap		226.072
2.2 Áfa	27.00%	61.039
3. A munka ára		287.111

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.1 (22) Munkaárok földkiemelése kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, I-II. talajosztály 1,3 m3	0	11.900	0	15.470
2	24-006-4.1.1 (6) Vasbeton lemez megemelése ,daruval visszintbe állítása kereszt ovatos kikötésével 1 egység	0	56.556	0	56.556
3	31-021-1.1.2-0230410 (2) ÖN Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 401-750 cm ² keresztmetszet között C20/25 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 52, 5 pc. D _{max} = 24 mm, m = 6,4 finomsági modulussal 1,3 m3	19.880	15.344	25.844	19.947
4	62-001-2.1 (3) barabás téglafelvezése.deponálva 21 m2	0	1.130	0	23.730
5	62-003-75.1.1.1-0610301 (104) Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokagyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKŐ±® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, sárga-piros MEGLEVŐ BARABÁS TÉGLÁBOL 21 m2	1.589	2.436	33.369	51.156
Munkanem összesen:				59.213	166.859