

3. ajánlat

8200 Veszprém, Vilonyai u. 5/A.  
Tel. : 30/981-0509  
Fax : 88/561-148  
E-mail: veszpremi.utepito@gmail.com

**VESZPRÉMI  
ÚTÉPÍTŐ KFT**

Balatonakali Község Önkormányzata  
**BALATONAKALI**  
Kossuth Lajos utca 45.  
8 2 4 3

TITKÁRSÁG KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
BALATONAKALI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	
05 / 132-7	2018. APR. 27.
Szám	Elkezes napja
K. J.	
ügyint.	
db mell.	

*Tisztelt Koncz Imre Polgármester Úr!*

Felkérésükre elkészítettük ajánlatunkat Balatonakali, Balaton utca út- és járdaburkolat felújítása tárgyában

Ajánlatunk: 15.730.416,-Ft + ÁFA, azaz 19.977.628,-Ft.

A részünkre megküldött költségvetést beárazva, levelünkhöz csatoltan megküldjük Önöknek


Ajánlatunk érvényessége: 2018. június 30.

Munkaterület átvételére elfogadjuk a megadott 2018. szeptember 15. dátumot

A munka befejezésére tudjuk vállalni a 2018. november 30. dátumot.

Veszprém, 2018. április 24.

Tisztelettel:


  
Veszprémi Útépítő Kft.  
8200 Veszprém  
Vilonyai u. 5/A.  
Adószám: 22929338-2-19

**Balatonakali, Balaton utca felújítása (71-es fkl út és Vasút sor között)  
229 m x 6,5 m plusz csomópontok**

Ssz.	Tétel megnevezése	Egy.	Mennyiség	Egységár	Díj	Bruttó
1.	Aszfaltburkolat marása 0-5 cm vastagságban csomóponti csatlakozásoknál, profilmarás. Mart aszfalt elszállítása.	m <sup>2</sup>	1 200,00	293 Ft	351 600 Ft	446 532 Ft
2.	Elsüllyedt, törött szegélyek bontása. Bontott anyag elszállítása lerakóra.	m	420,00	1 337 Ft	561 540 Ft	713 156 Ft
3.	Szegélyépítés az új aszfaltburkolathoz igazítva.	m	420,00	4 809 Ft	2 019 780 Ft	2 565 121 Ft
4.	Közműszelvények új burkolati szintre emelése.	db	10,00	22 874 Ft	228 740 Ft	290 500 Ft
5.	Támfal bontása, törmelék elszállítása lerakóhelyre.	m	30,00	4 223 Ft	126 690 Ft	160 896 Ft
6.	Támfal építése jelenlegi betonlaphoz lefűrt vas-tűskékhez rögzített 40x20x20-as kerítéselemek felhasználásával, tetején ezen rendszerhez tartozó fedlappal.	m	30,00	10 909 Ft	327 270 Ft	415 633 Ft
7.	Támfal mögötti terület feltöltése kőanyaggal, tetején 20 cm vastag Ckt réteggel folyamatos, rétegenkénti tömörítéssel.	m <sup>3</sup>	18,00	15 249 Ft	274 482 Ft	348 592 Ft
8.	Támfal tetején levő korlát elbontása, új beépítése bolt melletti szakaszon.	m	30,00	21 114 Ft	633 420 Ft	804 443 Ft
9.	Bolt melletti víznyelőknek átépítése járdaszintre és új bekötések kialakítása.	db	2,00	117 300 Ft	234 600 Ft	297 942 Ft
10.	Bolt előtti lépcső akadálymentesítése betonozott rámpa kialakításával a középső korlát szélességéig.	m	10,00	18 533 Ft	185 330 Ft	235 369 Ft
11.	Járdaburkolat bontása (71-es út előtti és lapozott járda), bontott anyag elszállítása lerakóhelyre 15 cm vastagságban.	m <sup>3</sup>	52,90	7 742 Ft	409 552 Ft	520 131 Ft
12.	Járdaépítéshez kapcsolódó földmunka, bevágási szelvény kialakítása, felesleges föld elszállításával.	m <sup>3</sup>	36,00	3 988 Ft	143 568 Ft	182 331 Ft
13.	Járdaszegély beépítése a burkolat mindkét oldalára kerti szegély felhasználásával.	m	340,00	4 809 Ft	1 635 060 Ft	2 076 526 Ft
14.	Járdaburkolat felújítása 6 cm vastag térkő-burkolat (LEIER Taverna) beépítésével.	m <sup>2</sup>	360,00	5 865 Ft	2 111 400 Ft	2 681 478 Ft
15.	Betonlapos folyóka javítása a kimart felület mentén.	m <sup>2</sup>	45,00	3 754 Ft	168 930 Ft	214 541 Ft
16.	Bitumenemulziós alápermetezés teljes felületen.	m <sup>2</sup>	1 958,50	129 Ft	252 647 Ft	320 861 Ft
17.	AC-11 jelű aszfalt kopóréteg beépítése finiszerrel, 4+1cm vastagságban.	m <sup>3</sup>	97,93	57 477 Ft	5 628 723 Ft	7 148 478 Ft
18.	Burkolati jelek festése 71-es fkl út előtti részen.	m <sup>2</sup>	15,00	7 859 Ft	117 885 Ft	149 714 Ft
19.	Tereprendezés szegélyeken kívüli területen föld anyag felhasználásával.	m <sup>2</sup>	400,00	798 Ft	319 200 Ft	405 384 Ft

<b>Összesen:</b>	<b>15 730 416 Ft</b>
<b>27% ÁFA:</b>	<b>4 247 212 Ft</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>19 977 628 Ft</b>

Veszprém, 2018. április 24.

  
**Veszprémi Útépítő Kft.**  
8200 Veszprém  
Vilonyai u. 5/A.  
Adószám: 22929338-2-19