

Név :BALATONAKALI ÖNKORMÁNYZAT

Cím:8243 BALATONAKALI KOSSÚTH UT 45

Kelt: 2015 év.....03..hó.25nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:2015 év04..hó30.nap

Készítette CSÉCS ROBERT

A munka leírása:SAKK TÉR BURKOLATBOL

8253 RÉVFÜLÖP KÁLI UT 36

CSÉCS ÉS TÁRSA BT 06302139544 csrobi64@gmail.com

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	62.234	92.052
1.1 Közvetlen önköltség összesen	62.234	92.052
2.1 ÁFA vetítési alap		154.286
2.2 Áfa	27.00%	41.657
3. A munka ára		195.943

Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-002-1.7 (7) Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között HELYBEN DEPONÁLVA				
	2 m3	0	1.929	0	3.858
2	21-004-5.1.1.1 (15) ÖN Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.				
	18 m2	0	329	0	5.922
3	21-008-2.1.1 (7) ÖN Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörítési fok: 85%				
	3,2 m3	0	999	0	3.197
4	21-008-3.1.1 (14) ÖN Simító hengerlés a földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig				
	16 m2	0	182	0	2.912
5	21-011-1.2.1 (3) ÖN Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.				
	3,2 m3	0	999	0	3.197
6	61-002-1.1-0130173 (1) Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Speciális zúzottkő ,MURVA ÁGYAZAT KÉSZÍTÉSE				
	3,2 m3	4.988	4.567	15.962	14.614

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj	
7	62-002-1.4.2-0619059 (5) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből LEIER Quartz döntött szegélykő, 100x20x15 cm, Cikkszám: HUTX5336 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal	16 m	2.892	1.239	46.272	19.824
8	62-003-8.1-0613900 (25) Tér- vagy járdaburkolat készítése, megrendelő adja a TÉRBURKOLATOT	16 m ²	0	2.408	0	38.528
Munkanem összesen:					62.234	92.052

