

Tárgy:

Balatonakali 625/3 hrsz alatt strandi hátsó pénztár épület felújítása

Megrendelő neve:

Balatonakali Község Önkormányzata

Megrendelő címe:

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		2 440 033	3 148 850
2.1 ÁFA vetítési alap		5 588 883	
2.2 ÁFA	27,00%	1 508 998	
3 A munka ára (HUF)		7 097 881	

Ajánlatadó:

Csécs és Társa Bt.

székhely: 8253 Révfülöp, Káli út 36.

adószám: 20236322-2-19

képviseli: Csécs Róbert +36 30 213 9544

CSECS ÉS TÁRSA Bt.

8253 Révfülöp, Káli út 36.

Adószám: 20236322-2-19

Bérlő: 73200134-11202457

Dátum: 2025.11.19

Aláírás

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	218 400
35	Ácsmunka	664 700	1 013 000
39	Szárazépítés	107 000	105 000
43	Bádorgozás	813 500	1 015 500
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	448 000	185 000
47	Pellettékész	187 500	267 000
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	219 333	344 950
	Összesen (HUF)	2 440 033	3 148 850

CSÉVÉSZ ÉS KÖZMŰVÉZET
82/3 Révfülöpi út 38.
Adószám: 20/033722-19
Bank: 7200004-11205857

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Munkaterület előkészítése: ágvágás, gallyazás és bozótirtás, takarítással.	1	klt	0	60 000	0	60 000
2	21-011-11.2	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe.	1	db	0	120 000	0	120 000
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4	m³	0	9 600	0	38 400
		Munkanem összesen (HUF)					0	218 400

CSÉCS ÉRTÉKSZÁMLA RT.
 8200 Tatabánya, Széchenyi u. 21. sz.
 Hely. adószám: 11700230-10
 Bankszámlaszám: 11700230-11200007

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Könnyszerkezetes fa építmény bontása. Anyagok helyszíni szelektálásával. A 3 db ablak óvatos kiszemelése és eltávolítása.	1	klt	0	210 000	0	210 000
2	K	Fa falváz szerkezet és fa tetőszerkezet / mennyezet készítése.	48	m ²	5 700	7 500	273 600	360 000
3	K	Külső borovi hajópadló burkolat készítése fa falvázra.	1	klt	135 000	210 000	135 000	210 000
4	K	Ereszburkolat készítése.	1	klt	54 000	60 000	54 000	60 000
5	K	Deszkázat készítése	1	klt	121 000	110 000	121 000	110 000
6	K	Kőzetgyapot hőszigetelés faváz közé.	1	klt	53 000	48 000	53 000	48 000
7	35-002-4.1-0192800	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés vagy alátét szigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztósíkkal rögzítve, BRAMAC Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia, 140 g/m ²	25	m ²	1 124	600	28 100	15 000
		Munkanem összesen (HUF)					664 700	1 013 000

CSÉCSÉNYI ÉPÍTŐ ÉS
825 PÉ
A-01
B-02
B-03
B-04
B-05
B-06
B-07
B-08
B-09
B-10
B-11
B-12
B-13
B-14
B-15
B-16
B-17
B-18
B-19
B-20
B-21
B-22
B-23
B-24
B-25
B-26
B-27
B-28
B-29
B-30
B-31
B-32
B-33
B-34
B-35
B-36
B-37
B-38
B-39
B-40
B-41
B-42
B-43
B-44
B-45
B-46
B-47
B-48
B-49
B-50
B-51
B-52
B-53
B-54
B-55
B-56
B-57
B-58
B-59
B-60
B-61
B-62
B-63
B-64
B-65
B-66
B-67
B-68
B-69
B-70
B-71
B-72
B-73
B-74
B-75
B-76
B-77
B-78
B-79
B-80
B-81
B-82
B-83
B-84
B-85
B-86
B-87
B-88
B-89
B-90
B-91
B-92
B-93
B-94
B-95
B-96
B-97
B-98
B-99
B-100

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar.	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Belső gipszkarton borítás készítése, hőszigetelő fólia elhelyezésével.	1	kft	107 000	105 000	107 000	105 000
		Munkanem összesen (HUF)					107 000	105 000

CSÉCSI ÉRTÉKESÍTŐ KFT.
8250 HÉVILYI UTCA 30.
ADD: 06-30-7332-19
EURL: 06-30-7332-19

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Ereszcsatorna félkör antracit alu lemezből.	18	m	7 500	17 000	135 000	306 000
2	K	Rögzítőszegély.	15	m	4 300	4 300	64 500	64 500
3	43-001-3.2.7-0095771	Kettős állókorcos fedések, lemeztáblából táblalemezes fémlemezfedéshez alátétéjazat kialakítása, BAUDER TOP VENT NSK, páraáteresztő alátét-szellőzőszőnyeg, öntapadó lemeztáblapolással, 8 mm vtg., 650 g/m ² , 250/250 N/50 mm, sd<=0,1 m, vízhatlanság W1, E osztály, Csz.: 1225 0000	25	m ²	2 200	1 000	55 000	25 000
4	43-001-3.2.1.2.3-0992025	Állókorcos fedések, lemeztáblából fémlemez fedés készítése, egyszerű korcolt kivitelben, színes bevonatos horganyzott acéllemezből, antracit	25	m ²	19 800	22 000	495 000	550 000
5	K	Élkúp.	1	db	28 000	40 000	28 000	40 000
6	K	Lefolyócső szerelése.	3	m	12 000	10 000	36 000	30 000
		Munkanem összesen (HUF)					813 500	1 015 500

CSÉCS MŰÁRSZÁRSA Bt.
8538/02. 1995.03.23.
Közzététel: 1995.03.23.
Értéktárolás: 1995.03.23.

Ssz.	Tételazonosító	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	220cm * 50cm * 4cm fa párkány	2	db	39 000	15 000	78 000	30 000
2	K	150cm * 50cm * 4cm fa párkány 1 db + 4 db 150 * 22cm * 4cm fa párkány.	1	klt	75 000	60 000	75 000	60 000
3	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falyiflásba, utólagos elhelyezéssel, zárral, (szerelevényezve, finom beállításal), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 80x210 cm, bejárati ajtó	1	db	250 000	20 000	250 000	20 000
4	K	Bontott fa ablakok beépítése és javítása, takarólécjezése, 2 db átalakítása zártra.	3	db	15 000	25 000	45 000	75 000
		Munkanem összesen (HUF)					448 000	185 000

CSÉBALI TISZAI
 82/1111/2019. évi
 Adószám: 1530224-19
 2019.09.11.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-031-3.12.2.2-0162092	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, vizesbázisú lazúrral, két rétegben: hajópadló, ablakok, ajtó és szarufák.	50	m ²	1 650	2 700	82 500	135 000
2	K	Belső glettelés, alapozás, festés, felületképzés.	30	m ²	3 500	4 400	105 000	132 000
		Munkanem összesen (HUF)					187 500	267 000

CSÉCSI VÁRSÁBET.
8221 RS
2013.05.13

Sz.	Tétel szám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Kapcsolók, dugaszolóaljzatok, fálifoglatok, csengők, reaktorok, erős-vagy gyengeáramú nyomók lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	8 db		0	900	0	7 200
2	K	Fényforrások és lámpatestek leszerelése	2 db		0	1 350	0	2 700
3	K	Horonyvésés téglafalban, mészhabarcsban 16,01 - 24,00 cm2 keresztmetszetig	3 fm		0	1 650	0	4 950
4	K	Hajlékony műanyag gégecső szerelése falon kívül, tartók elhelyezésével 20,0 mm átm.	25 m		380	2 900	9 500	72 500
5	K	Hajlékony műanyag gégecső szerelése falon kívül, tartók elhelyezésével 25,0 mm átm.	25 m		450	3 400	11 250	85 000
6	K	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékesatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás mérésével VLG HO7V-U 450/750 V (McU) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 1.50 mm2	60 m		120	200	7 200	12 000
7	K	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékesatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás mérésével VLG HO7V-U 450/750 V (McU) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 2.50 mm2	60 m		200	200	12 000	12 000
8	K	Szigetelt és árnyékolat vezeték szabadon vagy védőcsőbe húzva, vagy vezetékesatornába fektetve Számít.kábel UTP CAT5E Eimos 4 x 2 x 0,50 mm	65 m		199	200	12 935	13 000
9	K	HAGER típusú lakáselosztó szerelése falon kívül, vagy süllyesztve, bekötéssel, próbával, üzembelhelyezéssel, (FI relé, kismegszakító)	1 klt		84 168	29 000	84 168	29 000
10	K	KAISER gyártmányú szerelvénydobozok és tartozékaik elhelyezése állványfalba (gipszkartonba) szerelés szerelvénydoboz, gyűjtős Mennyiség: 14,00 db	14 db		770	1 100	10 780	15 400
11	K	LEGRAND süllyesztett elhelyezett szerelvényekhez kiegészítő felszerelése (szerelési ideje a kapcsoló, aljzat szerelési idejében szerepel) VALENA típusú elefántcsont szintű vakfedél, kat.szám:774346	2 db		1 850	0	3 700	0
12	K	LEGRAND 2P+F földelt csatlakozóaljzat szerelése süllyesztetten, fészekvéssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül, 16 A, 250 V, VALENA típusú mechanizmus fedéllel elefántcsont szintű 2p+F, kat.szám:774320	10 db		3 160	2 500	31 600	25 000

CSÉNYI ÁRSZABÁLYZAT
 2023. évi módosítás
 2023. május 19.
 Érvényes: 2023. május 19. napjától

13	K	LEGRAND kapcsoló szerelése stüllyesztetten, fészekvéssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül 10 A, 250 V, VALENA típusú mechanizmus fedéllel elefántcsont színű kétpólusú, kat.szám:774302	2 db	2 500	5 000	5 000	10 000
14	K	LEGRAND stüllyesztetten elhelyezett szerelvényhez keret felszerelése (szerelési ideje a kapcsoló, aljzat szerelési idejében szerepel) VALENA típusú elefántcsont színű keret egyes keret, kat.szám:774351	14 db	850	0	11 900	0
15	K	Mennyezet és oldalfali lámpa felszerelése előre elkészített tartószerkezetre búrával Megrendelő választása szerint	2 db	9 650	5 000	19 300	10 000
16	K	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	12 db	0	3 850	0	46 200
		Munkanem összesen (HUF)				219 333	344 950

CSÉCSI TÁRSAS Bt.

2023.03.10. 10:47:36.
A. K. 10-10-10

Tárgy:

Balatonakali 625/3 hrsz alatt strandi hátsó pénztár épület felújítása

Megrendelő neve:

Balatonakali Község Önkormányzata

Megrendelő címe:

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.

Költségvetés összesítő			
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	
1 Építvány közvetlen költségei			
2.1 ÁFA vetítési alap	2 583 530		3 147 882
2.2 ÁFA	5 731 412		
	1 547 481		
3 A munka ára (HUF)	7 278 893		

Ajánlatadó:

N-N BAU INVEST KFT.

8297 Tapolca-Diszel, Mező u. 14.

adószám: 14527759-2-19

Németh Norbert ügyvezető

Dátum: 2025.11.19

N-N BAU INVEST KFT.
8297 Tapolca, Mező u. 14.
Adószám: 14527759-2-19
Szsz.: 11749652/1851435

Aláírás

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	216 310
35	Ácsmunka	656 345	1 022 225
39	Szárazépítés	148 890	121 481
43	Bádgozás	866 830	937 371
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	482 001	197 979
47	Felületképzés	206 420	288 620
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	223 044	363 896
	Összesen (HUF)	2 583 530	3 147 882



Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Munkaterület előkészítése: ágvágás, gallyazás és bozótirtás, takarítással.	1	klt	0	67 890	0	67 890
2	21-011-11.2	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe.	1	db	0	124 860	0	124 860
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4	m³	0	5 890	0	23 560
		Munkanem összesen (HUF)					0	216 310

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	K	Könnyszerkezetes fa építmény bontása. Anyagok helyszíni szelektálásával. A 3 db ablak óvatos kiserelése és eltávolítása.	1	klt	0	200 000	0	200 000
2	K	Fa falváz szerkezet és fa tetőszerkezet / mennyezet készítése.	48	m ²	5 790	7 500	277 920	360 000
3	K	Külső borovi hajópadló burkolat készítése fa falvázra.	1	klt	115 000	200 000	115 000	200 000
4	K	Ereszburkolat készítése.	1	klt	57 800	62 500	57 800	62 500
5	K	Deszkázat készítése	1	klt	114 800	137 550	114 800	137 550
6	K	Kőzetgyapot hőszigetelés faváz közé.	1	klt	59 700	44 700	59 700	44 700
7	35-002-4.1-0192300	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés vagy alátét szigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve, BRAMAC Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tető fólia, 140 g/m ²	25	m ²	1 245	699	31 125	17 475
		Munkanem összesen (HUF)					656 345	1 022 225

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Belső gipszkarton borítás készítése, hőtükör fólia elhelyezésével.	1	kl	148 890	121 481	148 890	121 481
		Munkanem összesen (HUF)					148 890	121 481



Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Ereszcsatorna félkör antracit alu lemezből.	18 m		9 999	14 789	179 982	266 202
2	K	Rögzítőszegély.	15 m		4 340	4 789	65 100	71 835
3	43-001-3.2.7-0095771	Kettős állókörös fedések, lemeztáblából táblalemezes fémlemezfedéshez alátét-héjazat kialakítása, BAUDER TOP VENT NSK, páraáteresztő alátét-szellőzőszőnyeg, öntapadó lemeztáblapolással, 8 mm vtg., 650 g/m ² , 250/250 N/50 mm, sd<=0,1 m, vízhatlanság W1, E osztály, Csz.: 1225 0000	25 m ²		2 489	1 248	62 225	31 200
4	43-001-3.2.1.2.3-0992025	Állókörös fedések, lemeztáblából fémlemez fedés készítése, egyszerű korcolt kivitelben, színes bevonatos horganyzott acéllemezből, antracit	25 m ²		19 580	19 580	489 500	489 500
5	K	Élkúp.	1 db		29 589	41 200	29 589	41 200
6	K	Lefolyócső szerelése.	3 m		13 478	12 478	40 434	37 434
		Munkanem összesen (HUF)					866 830	937 371

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-031-3.12.2.2-0162092	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, vízesbázisú lazúrral, két rétegben: hajópadló, ablakok, ajtó és szarufák.	50	m ²	1 789	2 899	89 450	144 950
2	K	Belső glettelés, alapozás, festés, felületképzés.	30	m ²	3 899	4 789	116 970	143 670
		Munkanem összesen (HUF)					206 420	288 620

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Kapcsolók, dugaszolóaljzatok, falifoglatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	8	db	0	990	0	7 920
2	K	Fényforrások és lámpatestek leszerelése	2	db	0	1 478	0	2 956
3	K	Horonyvésés téglafalban, mészhabarcsban 16,01 - 24,00 cm2 keresztmetszetű	3	fm	0	1 990	0	5 970
4	K	Hajlékony műanyag gégecső szerelése falon kívül, tartók elhelyezésével 20,0 mm átm.	25	m	490	3 145	12 250	78 625
5	K	Hajlékony műanyag gégecső szerelése falon kívül, tartók elhelyezésével 25,0 mm átm.	25	m	550	3 145	13 750	78 625
6	K	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékosztóba fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel VLG HO7V-U 450/750 V (Mcu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 1.50 mm2	60	m	111	111	6 660	6 660
7	K	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékosztóba fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel VLG HO7V-U 450/750 V (Mcu) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 2.50 mm2	60	m	111	111	6 660	6 660
8	K	Szigetelt és árnyékoló vezeték szabadon vagy védőcsőbe húzva, vagy vezetékosztóba fektetve Számítókábel UTP CAT5E Emos 4 x 2 x 0,50 mm	65	m	190	190	12 350	12 350
9	K	HAGER típusú lakáselosztó szerelése falon kívül, vagy süllyesztve, bekötéssel, próbával, üzembelhelyezéssel, (FI relé, kismegszakító)	1	klt	89 574	34 890	89 574	34 890
10	K	KAISER gyártmányú szerelvénydobozok és tartozékaik elhelyezése állványfalba (gipszkartonba) szerelés szerelvénydoboz, gyújtós Mennyiség: 14.00 db	14	db	990	1 256	13 860	17 584
11	K	LEGRAND süllyesztett elhelyezett szerelvényekhez kiegészítő felszerelése (szerelési ideje a kapcsoló, aljzat szerelési idejében szerepel) VALENA típusú elefántcsont színű vakfedél, kat.szám:774346	2	db	1 990	1 200	3 980	2 400
12	K	LEGRAND 2P+F földelt csatlakozóaljzat szerelése süllyesztetten, fészekvéssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül, 16 A, 250 V, VALENA típusú mechanizmus fedéllel elefántcsont színű 2p+F, kat.szám:774320	10	db	3 160	2 890	31 600	28 900
13	K	LEGRAND kapcsoló szerelése süllyesztetten, fészekvéssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül 10 A, 250 V, VALENA típusú mechanizmus fedéllel elefántcsont színű kétpólusú, kat.szám:774302	2	db	2 780	5 578	5 560	11 156

14 K	LEGRAND süllyesztetten elhelyezett szerelvényhez keret felszerelése (szerelési ideje a kapcsoló, aljzat szerelési idejében szerepel) VALENA típusú elefántcsont színű keret egyes keret, kat.szám:774351	14 db	500	0	7 000	0
15 K	Mennyezet és oldalfali lámpa felszerelése előre elkészített tartószerkezetre búrával Megrendelő választása szerint	2 db	9 900	5 800	19 800	11 600
16 K	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	12 db	0	4 800	0	57 600
	Munkanem összesen (HUF)				223 044	363 896

Tárgy:

Balatonakali 625/3 hrsz alatt strandi hátsó pénztár épület felújítása

Megrendelő neve:

Balatonakali Község Önkormányzata

Megrendelő címe:

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		2 537 564	3 056 246
2.1 ÁFA vettési alap		5 593 810	
2.2 ÁFA	27,00%	1 510 329	
3 A munka ára (HUF)		7 104 139	

Ajánlatadó:

STEFAN-ÉPKER Kft.
8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15.
adószám: 25819300-2-19

STEFAN-ÉPKER Kft.
8256 Ábrahámhegy, Patak u. 15.
adószám: 25819300-2-19

Dátum: 2025.11.18

Stefan Épker

Aláírás

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	243 280
35	Ácsmunka	633 550	1 006 965
39	Szárazépítés	99 000	99 000
43	Bádogozás	833 913	955 913
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	567 993	209 993
47	Felületképzés	189 920	229 920
71	Elektromos energiaellátás, villanszerelés	213 188	311 175
	Összesen (HUF)	2 537 564	3 056 246

Handwritten signature

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-001-6.1	Munkaterület előkészítése: ágvágás, gallyazás és bozótirtás, takarítással.	1	kft	0	61 480	0	61 480
2	21-011-11.2	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m ³ -es konténerbe.	1	db	0	137 800	0	137 800
3	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	4	m ³	0	11 000	0	44 000
		Munkanem összesen (HUF)					0	243 280

2021. 06. 04.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Könyvszerkezetes fa építmény bontása. Anyagok helyszíni szelektálásával. A 3 db ablak óvatos kiszerelese és eltávolítása.	1	klt	0	258 000	0	258 000
2	K	Fa falváz szerkezet és fa tetőszerkezet / mennyezet készítése.	48	m2	4 990	5 780	239 520	277 440
3	K	Külső borovi hajópadló burkolat készítése fa falvázra.	1	klt	125 890	234 000	125 890	234 000
4	K	Ereszburkolat készítése.	1	klt	59 600	62 800	59 600	62 800
5	K	Deszkázat készítése	1	klt	124 890	124 800	124 890	124 800
6	K	Kőzetgyapot hőszigetelés faváz közé.	1	klt	58 900	38 800	58 900	38 800
7	35-002-4.1-0192800	Páraáteresztő, szabadon fekvő, szélzáró, vízzáró, vízhatlan alátét fólia, alátét fedés vagy alátét szigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) öntapadó ragasztócsikkal rögzítve, BRAMAC Pro Plus Resistant 140 2S páraáteresztő tetőfólia, 140 g/m²	25	m²	990	445	24 750	11 125
		Munkanem összesen (HUF)					633 550	1 006 965

CyA

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Belső gipszkarton borítás készítése, hótükör fólia elhelyezésével.	1	kl	99 000	99 000	99 000	99 000
		Munkanem összesen (HUF)					99 000	99 000

Car

Sz.	Tételszám	Tétel leírása	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Ereszesatorna félkör antracit alu lemezből.	18 m		8 999	15 999	161 982	287 982
2	K	Rögzítőszegély.	15 m		4 999	4 999	74 985	74 985
3	43-001-3.2.7-0095771	Kettős állókorcos fedések, lemeztáblából táblalemezes fémlemezfedéshez alátétfejázat kialakítása, BAUDER TOP VENT NSK, páraáteresztő alátét-szellőzőszőnyeg, öntapadó lemeztáblapórással, 8 mm vág., 650 g/m ² , 250/250 N/50 mm, sd<=0,1 m, vízhatlanság W1, E osztály, Csz.: 1225 0000	25 m ²		1 999	999	49 975	24 975
4	43-001-3.2.1.2.3-0992025	Állókorcos fedések, lemeztáblából fémlemez fedés készítése, egyszerű korcolt kivitelben, színes bevonatos horganyzott acéllemezből, antracit	25 m ²		19 999	19 999	499 975	499 975
5	K	Élkúp.	1 db		19 999	19 999	19 999	19 999
6	K	Lefolyócső szerelése.	3 m		8 999	15 999	26 997	47 997
		Munkanem összesen (HUF)					833 913	955 913

De 94

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	220cm * 50cm * 4cm fa párkány	2	db	48 999	19 999	97 998	39 998
2	K	150cm * 50cm * 4cm fa párkány 1 db + 4 db 150 * 22cm * 4 cm fa párkány.	1	klt	79 999	49 999	79 999	49 999
3	44-001-1.1.1.1-0131034	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, zárral, (szerelvénnyel, finom beállítással), MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó, 80x210 cm, bejárati ajtó	1	db	299 999	29 999	299 999	29 999
4	K	Bontott fa ablakok beépítése és javítása, takarólécezése, 2 db átalakítása zártra.	3	db	29 999	29 999	89 997	89 997
		Munkanem összesen (HUF)					567 993	209 993

Ch. K.

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egysége	Díj egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-031-3.12.2.2-0162092	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, vizesbázisú lazúrral, két rétegben: hajópadló, ablakok, ajtó és szarufák.	50	m ²	1 999	2 199	99 950	109 950
2	K	Belső glettelés, alapozás, festés, felületképzés.	30	m2	2 999	3 999	89 970	119 970
		Munkanem összesen (HUF)					189 920	229 920

Ca. Au

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny	Egység	Anyag egységre	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Kapcsolók, dugaszolóaljzatok, falifoglalatok, csengők, reductorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	8	db	0	899	0	7 192
2	K	Fényforrások és lámpatestek leszerelése	2	db	0	999	0	1 998
3	K	Horonyvásos téglafalban, mészhabarcsban 16,01 - 24,00 cm2 keresztmetszetig	3	fín	0	999	0	2 997
4	K	Hajlékony műanyag gégecső szerelése falon kívül, tartók elhelyezésével 20,0 mm átm.	25	m	299	1 999	7 475	49 975
5	K	Hajlékony műanyag gégecső szerelése falon kívül, tartók elhelyezésével 25,0 mm átm.	25	m	399	2 999	9 975	74 975
6	K	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékesatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel VLG HO7V-U 450/750 V (McU) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 1.50 mm2	60	m	199	199	11 940	11 940
7	K	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékesatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel VLG HO7V-U 450/750 V (McU) tömör rézvezeték PVC szigeteléssel 2.50 mm2	60	m	199	199	11 940	11 940
8	K	Szigetelt és árnyékolt vezeték szabadon vagy védőcsőbe húzva, vagy vezetékesatornába fektetve Számít.kábel UTP CAT5E Emos 4 x 2 x 0,50 mm	65	m	199	199	12 935	12 935
9	K	HAGER típusú lakáselosztó szerelése falon kívül, vagy süllyesztve, bekötéssel, próbával, üzembehelyezéssel, (FI relé, kismegszakító)	1	kít	79 999	39 999	79 999	39 999
10	K	KAISER gyártmányú szerelvénydobozok és tartozékaik elhelyezése állványfalba (gipszkartonba) szerelés szerelvénydoboz, gyújtós Mennyiség: 14.00 db	14	db	690	1 099	9 660	15 386
11	K	LEGRAND süllyesztetten elhelyezett szerelvényekhez kiegészítő felszerelése (szerelési ideje a kapcsoló, aljzat szerelési idejében szerepel) VALENA típusú elefántcsont színű vakfedél, kat.szám:774346	2	db	1 599	0	3 198	0
12	K	LEGRAND 2P+F földelt csatlakozóaljzat szerelése süllyesztetten, fészekvéssel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül, 16 A, 250 V, VALENA típusú mechanizmus fedéllel elefántcsont színű 2p+F, kat.szám:774320	10	db	2 999	1 999	29 990	19 990

Am

13 K	LEGRAND kapcsoló szerelése stüllyesztetten, fészekvésszel, doboz elhelyezéssel, bekötéssel, keret nélkül 10 A, 250 V, VALENA típusú mechanizmus fedéllel elefántcsont színű kétpólusú, kat.szám:774302	2 db	2 299	5 000	4 598	10 000
14 K	LEGRAND stüllyesztetten elhelyezett szerelvényhez keret felszerelése (szerelési ideje a kapcsoló, aljzat szerelési idejében szerepel) VALENA típusú elefántcsont színű keret egyes keret, kat.szám:774351	14 db	850	0	11 900	0
15 K	Mennyezet és oldalfali lámpa felszerelése előre elkészített tartószerkezetre búrával Megrendelő választása szerint	2 db	9 789	4 990	19 578	9 980
16 K	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	12 db	0	3 489	0	41 868
	Munkanem összesen (HUF)				213 188	311 175

OK