Tárgy:	Balatonakali Magtár épületnél meglévő podeszt szerkezete fölé tető készítése
Megrendelő neve:	Balatonakali Község Önkormányzata
Megrendelő címe:	8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		2 297 500 Ft	2 504 000 Ft
2.1 ÁFA vetítési alap		4 801 500 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	1 296 405 Ft	
3 A munka ára (HUF)		**6 097 905 Ft**	

Dátum: 2023.12.13

Csécs és Társa Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.
adószám: 20236322-2-19
mail: csrobi64@gmail.com

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 73200134-11202457

Aláírás
Csécs Róbert
36302139544

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	80 000 Ft	304 000 Ft
34	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	300 000 Ft	380 000 Ft
35	Ácsmunka	1 395 000 Ft	1 185 000 Ft
43	Bádogozás	285 000 Ft	260 000 Ft
47	Felületképzés	237 500 Ft	375 000 Ft
	Összesen (HUF)	**2 297 500 Ft**	**2 504 000 Ft**

Sor-szám	Tétel-szám	Tétel szövege	Mennyi-sége	Mennyiségi egysége	Anyag ár egységre	Díj ár egységre	Összes anyag	Összes díj
1	K	Állványozás munkákhoz.	80	m2	1 000 Ft	3 800 Ft	80 000 Ft	304 000 Ft
2	K	Lakatos munka: szögacél merevítő beépítése talpszelemenhez és acél hevederek készítése külső szelemenhez a tető összefogására, furatok készítése, összekötő csavarozás. Felületkezelve.	1	klt	300 000 Ft	380 000 Ft	300 000 Ft	380 000 Ft
3	K	Fa tetőszerkezet készítése, lambéria borítással, ellenléc, tetőlécezés, szegés, fóliaterítés, cserépfedés készítése kompletten.	1	klt	1 395 000 Ft	1 185 000 Ft	1 395 000 Ft	1 185 000 Ft
4	K	Bádogos munka: falszegély, oromszegély, cseppentőlemez, ereszcsatorna, lefolyók. Piros színben, kompletten.	1	klt	285 000 Ft	260 000 Ft	285 000 Ft	260 000 Ft
5	K	Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral,két rétegben, tagolt felületen.	125	m2	1 900 Ft	3 000 Ft	237 500 Ft	375 000 Ft