Balatonakali strandi csúszda felújítás

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		**Anyagköltség**	**Díjköltség**
1 Építmény közvetlen költségei		**3 641 540 Ft**	**35 824 916 Ft**
2.1 ÁFA vetítési alap		39 466 456 Ft	
2.2 ÁFA	27,00%	10 655 943 Ft	
3 A munka ára (HUF)		**50 122 399 Ft**	

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Kálí út 36.
Adószám: 20286322-2-19
Bank: 73200134-11202457

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari

http://www.etalon.terc.hu

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
2	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	217 200 Ft	283 200 Ft
15	Zsaluzás és állványozás	18 900 Ft	107 460 Ft
21	Irtás, föld- és sziklamunka	11 250 Ft	190 860 Ft
47	Felületképzés	2 259 420 Ft	3 071 240 Ft
53	Közmű csatornaépítés	306 000 Ft	90 000 Ft
62	Kőburkolat készítése	420 150 Ft	377 935 Ft
71	Elektromos energiaellátás, villanyszerelés	327 020 Ft	347 920 Ft
81	Épületgépészeti csővezeték szerelése	81 600 Ft	81 600 Ft
92	Szabadtéri, szabadidő és sportlétesítmények	0 Ft	31 274 701 Ft
	Összesen (HUF)	**3 641 540 Ft**	**35 824 916 Ft**

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8293 Révfülöp, Káli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 73200134-11202457

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**02-030-4.1**	bontott műanyag hulladék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal (csúszda elemek)	**24**	m3	9 050	11 800	**217 200**	**283 200**
		Munkanem összesen (HUF)					**217 200**	**283 200**

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 73200134-11202457

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**15-012-33.2**	Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakból, 2,00 kN/m² terhelhetőséggel, 1,50-4,00 m magasság között	**90**	m2	210	1 194	**18 900**	**107 460**
		Munkanem összesen (HUF)					**18 900**	**107 460**

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8258 Révfülöp, Káli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 73200164-11202457

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**21-008-2.1.2**	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90%	**5,5**	m3	0	3 900	**0**	**21 450**
2	**21-003-6.1.1**	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig (szegélykő,térkő)	**3,6**	m3	0	9 000	**0**	**32 400**
3	**21-003-6.1.1**	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig (szivattyú víz és villany számára)	**5,4**	m3	0	9 000	**0**	**48 600**
4	**21-003-11.2.1**	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	**5,4**	m3	0	9 000	**0**	**48 600**
5	**21-011-7.1**	Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, homokból	**1,5**	m3	7 500	7 500	**11 250**	**11 250**
6	**21-004-2.1.1**	Földmű vízszintes felületének rendezése a felesleges föld elterítésével, tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 16%-os terephajlásig, 20 cm vastagságban, talajosztály: I-IV.	**5,1**	m3	0	5 600	**0**	**28 560**
		Munkanem összesen (HUF)					**11 250**	**190 860**

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 73200134-11202457

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**47-021-31.3.1-0137034**	Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Caparol Capalac Classic HG tartós, időjárásálló zománcfesték, magasfényű, jó ütőszilárdságú, szín- és fénystabilitás, színes	**414**	m2	1 250	1 850	**517 500**	**765 900**
2	**47-021-12.3.1-0419523**	Korróziógátló alapozás rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel, POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér	**504**	m2	1 200	1 800	**604 800**	**907 200**
3	**47-000-4.4.4.1**	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; kézi rozsdamentesítés, rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón, könnyű rozsdásodás esetén	**504**	m2	140	760	**70 560**	**383 040**
4	**47-000-4.1.4**	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régi olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú	**504**	m2	140	1 400	**70 560**	**705 600**
5	**K-tétel**	Lépcső és járófelületek csúszásgátló festése.	**90**	m2	5 900	2 400	**531 000**	**216 000**
6	**K-tétel**	Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; takarás fóliával.	**1**	klt	35 000	8 500	**35 000**	**8 500**
7	**47-041-7.2.2-0213919**	Kül- és beltéri beton felületek festése; teljes felületen, két rétegben, két komponensű epoxigyanta festékkel, RAL színkollekció szerint	**5**	m2	8 000	8 000	**40 000**	**40 000**
8	**K-tétel**	Kosarasautó bérlése festési munkák számára	**6**	nap	65 000	0	**390 000**	**0**
9	**K-tétel**	Lépcsőfokok 49 db és 2 db pihenő műanyag burkolatának leszerelése.	**1**	klt	0	45 000	**0**	**45 000**
		Munkanem összesen (HUF)					**2 259 420**	**3 071 240**

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 73200154-11202457

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**53-001-31.2.4-0131532**	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 200 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 200x4,9x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM200/2M.SN4	**18**	m	12 500	2 500	**225 000**	**45 000**
2	**53-001-31.2.1-0131502**	Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 2,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4 MSZEN1401, KGEM110/2M.SN4	**18**	m	4 500	2 500	**81 000**	**45 000**
		Munkanem összesen (HUF)					**306 000**	**90 000**

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Kálti út 36.
Adószám: 20286322-2-19
Bank: 73200134-11202487

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egy ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**62-001-1.1**	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy süllyesztett szegélyek, futósorok, betongerendával	**4**	m	0	3 774	**0**	**15 096**
2	**62-001-2.1**	Nagykő, járdakő, betonkocka burkolat bontása, homokos kavicságyazattal	**7**	m2	0	3 186	**0**	**22 302**
3	**62-002-21.3-0613950**	Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 100 cm hosszú elemekből, LEIER Quartz kerti szegélykő, szürke, 100x5x25 cm , Cikkszám: HUTJS2765	**40**	m	2 600	2 600	**104 000**	**104 000**
4	**62-003-61.1-0619035**	Térburkolat készítése színezett, vegyes méretű rendszerkövekből, 6 cm-es vastagsággal, LEIER Kaiserstein Taverna, 10x20, 20x20, 20x30x6 cm, kombinált méretekben melírozott, N+F, (füstantracit, kagylóhéj, mogyoró, gesztenye) C.sz.: HUTJS5232	**52**	m2	5 350	3 011	**278 200**	**156 572**
5	**62-003-6-0130212**	Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése, 20 cm vastagságban, Különleges zúzottkő dolomit, KZ 2/4, KŐKA, Iszkaszentgyörgy	**5,5**	m3	6 900	9 139	**37 950**	**50 265**
6	**62-004-2-0210101**	Burkolat-helyreállítás védőcső fektetés után	**3**	m2	0	9 900	**0**	**29 700**
		Munkanem összesen (HUF)					**420 150**	**377 935**

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Kalli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 73200134-11202457

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**71-001-5.1.1.1-0130614**	Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárokba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, hajlítható kivitel, 6 vagy 12 m-es szálban, DN 50-75, KOPOS KOPODUR többrétegű védőcső 6m-es szálban, DN75, Cikkszám: KD 09075 BA/BC	**18**	m	890	1 150	**16 020**	**20 700**
2	**71-000-1.1.2**	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről	**65**	m	0	320	**0**	**20 800**
3	**71-000-1.5.1**	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 10 mm2-ig	**65**	m	0	190	**0**	**12 350**
4	**71-000-1.10**	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; áramköri elosztók, fogyasztásmérő szekrények	**1**	db	0	2 400	**0**	**2 400**
5	**71-000-1.11**	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	**8**	db	0	690	**0**	**5 520**
6	**71-001-1.2.2.2-0110021**	Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm, Beltéri Mü I. vastagfalú, merev műanyag szürke védőcső 21 mm, Kód: MU-I 21	**65**	m	400	2 450	**26 000**	**159 250**
7	**K-tétel**	Főelosztó szekrény felújítása	**1**	db	199 000	80 900	**199 000**	**80 900**
8	**K-tétel**	Felső vezérlőszekrény cseréje	**1**	db	68 000	28 000	**68 000**	**28 000**
9	**71-002-2.1-0211001**	Műanyag vagy gumiszigetelésű kábel kábelcsatornába EURO-KÁBEL Kábel YSLY-JZ 7X1,5	**20**	m	690	690	**13 800**	**13 800**
10	**71-002-2.1-0211002**	Szigetelt és árnyékolt vezeték szabadon vagy védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve EURO-KÁBEL RS-2YCY...PIMF 350V, adatátviteli kábel érpáronként alufólia és közös rézszövés árnyékolással 4 x 2 x 0,50 mm	**30**	m	140	140	**4 200**	**4 200**
		Munkanem összesen (HUF)					**327 020**	**347 920**

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Kár út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 73200134-11202457

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**81-002-3.2.1.1.6-0130986**	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 100, PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x1000 mm, KAEM110/1M	**12**	m	6 800	6 800	**81 600**	**81 600**
		Munkanem összesen (HUF)					**81 600**	**81 600**

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.
Adószám: 20236322-2-19
Bank: 73200134-11202457

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	**K-tétel**	Meglévő csúszdapálya elemek és tartókengyelek, csavarok leszerelése	**107,3**	fm	0	5 150	**0**	**552 801**
2	**K-tétel**	Csúszdapálya felszerelése meglévő tartószerkezetre, 8-10 mm laminált üvegszál és műgyanta anyagú lemezből, gyárilag egybelaminált, vízszintes illesztést nem tartalmazó 'ANACONDA' típusú csúszda, RAL színben, nyitott 1000 mm átmérőjű. Tartalmazza: a csúszda gyártmánytervének elkészítése, statikai szakvélemény, csúszdatest és tüzihorganyzott acél tartószerkezeti kengyelek legyártása és beépítése, szerelése, ÉMI-TÜV megfelelősségi tanúsítvány beszerzése.	**107,3**	m	0	285 000	**0**	**30 591 900**
3	**K-tétel**	Kosarasautó bérlése, bontási munkák számára	**2**	nap	0	65 000	**0**	**130 000**
		Munkanem összesen (HUF)					**0**	**31 274 701**

CSÉCS ÉS TÁRSA Bt.
8253 Révfülöp, Káli út 36.
Adószám: 20256322-2-19
Bank: 73200134-11202457