strand
„Gyümölcsöző”

Molnár József egyéni vállalkozó
8284 Kisapáti, Rákóczi út 7.
Tel: 06-20/927-1362
Adószám: 54090400-2-39

Név : Balatonakali Önkormányzata

Cím : 8243 Balatonakali, Kossuth u. 45.

Kelt: 2014. év. 01. hó. 15.nap
Készítette: Molnár József

A munka leírása:
8243 Balatonakali, 625/-hrsz-ú ingatlanon starndi üzlet építés munkáinak árajánlata.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		3.004.788	1.753.416
1.1 Közvetlen önköltség összesen		3.004.788	1.753.416
2.1 ÁFA vetítési alap		4.758.204	
2.2 Áfa	27.00%	1.284.715	
3. A munka ára		6.042.919	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	24.984	51.591
21	Irtás, föld- és sziklamunka	125.174	165.523
23	Síkalapozás	262.403	71.827
31	Helyszíni beton és vasbeton munkák	209.644	80.275
33	Falazás és egyéb kőműves munkák	229.087	155.369
35	Ácsmunka	494.825	333.053
36	Vakolás és rabicolás	145.863	255.540
42	Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése	81.402	45.529
43	Bádogozás	414.114	270.654
44	Asztalosszerkezetek elhelyezése	716.700	76.290
47	Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)	72.081	97.697
48	Szigetelés	93.696	44.008
62	Kőburkolat készítése	134.815	106.060
I. Fejezet munkanemei összesen		3.004.788	1.753.416

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**15-004-21.1.1.1.1.1 (23) ÖN** Gerendazsaluzás, 20-60 cm oldalmagasság között, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, tagozattal vagy anélkül készítve, 3 m magasságig **9 m2**	**977**	**2.310**	**8.793**	**20.790**
2	**15-004-31.1 (46) ÖN** Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül, párkány nélkül **16,64 m2**	**973**	**1.851**	**16.191**	**30.801**
	Munkanem összesen:			**24.984**	**51.591**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**21-003-7.1.2.1 (46) ÖN** Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, alapterület: 10,01-50,0 m² között, 5,5 m mélységig				
	28,05 m3	**0**	**2.660**	**0**	**74.613**
2	**21-003-11.1.1 (87) ÖN** Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig				
	16 m3	**0**	**1.885**	**0**	**30.160**
3	**21-011-7.2-0120189 (14) ÖN** Feltöltések alap- és lábazati falak közé és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti padozatok alá, az anyag szétterítésével, mozgatásával, kézi döngöléssel, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza				
	14,28 m3	**7.015**	**3.680**	**100.174**	**52.550**
4	**21-011-11.2 (22) ÖN** Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 4,0 m³-es konténerbe				
	1 db	**25.000**	**8.200**	**25.000**	**8.200**
	Munkanem összesen:			**125.174**	**165.523**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**23-003-2-0112610 (4)** Vasbeton sáv-, lemezalap készítése .....minőségű betonból C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D_{max} = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal **13,76 m3**	**19.070**	**5.220**	**262.403**	**71.827**
	Munkanem összesen:			**262.403**	**71.827**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**31-001-1.2.1-0220956 (4)** Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, koszorú vasalás				
	0,1663 t	**223.500**	**110.145**	**37.168**	**18.317**
2	**31-001-1.2.1-0220957 (4)** Betonacél helyszíni szerelése függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe, bordás betonacélból, 4-10 mm átmérő között FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, gerenda vasalás				
	0,088 t	**223.500**	**110.145**	**19.668**	**9.693**
3	**31-001-2-0452004 (7) ÖN** Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe FERALPI 8K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50				
	0,3575 t	**223.000**	**33.397**	**79.723**	**11.939**
4	**31-021-1.1.1-0222110 (1) ÖN** Vasbeton gerenda készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32, 5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal				
	0,75 m3	**19.463**	**11.792**	**14.597**	**8.844**
5	**31-021-2.1.1-0222110 (10) ÖN** Vasbeton koszorú készítése, X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú, kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból, kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel, 400 cm² keresztmetszetig C16/20 - X0v(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32, 5 pc. D_{max} = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal				
	1,75 m3	**19.463**	**11.677**	**34.060**	**20.435**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
6	**31-030-11.1.1.1-0112410 (19) ÖN** Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C12/15 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32, 5 pc. D_{max} = 24 mm, m = 6,8 finomsági modulussal **1,3 m3**	**18.791**	**8.498**	**24.428**	**11.047**
	Munkanem összesen:			**209.644**	**80.275**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**33-001-1.3.2.4.1.1-0010203 (94) ÖN** Teherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből, 200 mm falvastagságban, 200x500x230 mm-es méretű beton zsaluzóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel Leier ZS 20-as zsaluzóelem, 200/500/230 mm, C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm átmérőjű betonacél				
	36,16 m2	**5.994**	**4.183**	**216.743**	**151.257**
2	**33-061-2-0391400 (5)** Fa oszloptartó kehely elhelyezése.				
	8 db	**1.543**	**514**	**12.344**	**4.112**
	Munkanem összesen:			**229.087**	**155.369**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**35-001-1.7-0680071 (7) ÖN** Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából, 0,051-0,060 m³/m² bedolgozott famennyiség között Fenyő faragott gerenda 3-6.5 m I.o.				
	66,23 m2	**2.876**	**2.673**	**190.477**	**177.033**
2	**35-002-3-0112190 (3) ÖN** Belső oldali párafékező/párazáró fólia terítése 15 cm-es átfedéssel RUUKKI párazáró fólia, 2000 mm, 2x50 m, 100 m²/tekercs				
	68,6 m2	**819**	**182**	**56.183**	**12.485**
3	**35-002-4.2-0113005 (15) ÖN** Páraáteresztő alátétfólia vagy alátétfedés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó) ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva MASTERPLAST Mastermax 3 Classic páraáteresztő, háromrétegű tetőfólia normál hőterhelésre, 120 g/m2, Sd=0, 02m, W1, Cikkszám: 0202-12015A75				
	28 m2	**429**	**132**	**12.012**	**3.696**
4	**35-003-1.3-0410024 (3)** Tetőlécezés lemez fedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm				
	68,6 m2	**655**	**495**	**44.933**	**33.957**
5	**35-004-1.4 (4)** Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig				
	17,84 m	**1.513**	**1.040**	**26.992**	**18.554**
6	**35-005-1.1.3-0211006 (3) ÖN** Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, mennyezeten Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x18 mm méretű				
	68,6 m2	**1.962**	**992**	**134.593**	**68.051**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
7	**35-021-1-0211271 (1) ÖN** Faanyag lángmentesítése mázolási technológiával felhordott anyaggal, egyszeri bevonat KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer				
	68,6 m2	**432**	**281**	**29.635**	**19.277**
	Munkanem összesen:			**494.825**	**333.053**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**36-001-1.1.2-0550040 (2) ÖN** Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, beton-, kőfelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal				
	66,12 m2	**697**	**1.700**	**46.086**	**112.404**
2	**36-001-31.1.1-0550090 (36) ÖN** Homlokzatvakolat készítése külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben, függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal				
	46,08 m2	**690**	**1.950**	**31.795**	**89.856**
3	**36-001-32.1 (71) ÖN** Lábazati cementvakolat készítése 2 cm vastagságban, vassimítóval simítva				
	5,04 m2	**720**	**1.950**	**3.629**	**9.828**
4	**36-005-21.2.2.2-0252018 (44)** Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel Kapart hatású vékonyvakolat, 1,5 mm-es szemcsemérettel, fehér				
	46,08 m2	**1.151**	**850**	**53.038**	**39.168**
5	**36-007-9.2-0252041 (3)** Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból Lábazati márványvakolat, alapszínek és keverékei				
	5,04 m2	**2.245**	**850**	**11.315**	**4.284**
	Munkanem összesen:			**145.863**	**255.540**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**42-022-1.1.1.2.1.1-0313116 (9)** Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó,				
	15,84 m2	**4.557**	**2.225**	**72.183**	**35.244**
2	**42-022-2.1.2.1.1-0313116 (311) ÖN** Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel MAPEI Keraflex flexibilis csemperagasztó, szürke, Ultracolor Plus 100 fugázó, fehér				
	18,7 m	**493**	**550**	**9.219**	**10.285**
	Munkanem összesen:			**81.402**	**45.529**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**43-001-1.1.3.2-0112601 (7) ÖN** Táblás fedések; Sima fémlemez fedés táblalemezből álló szögkorc vagy kettőskorc rendszerben, horganyzott acél, színes műanyagbevonatú horganyzott acél, és minősített ötvözött horganylemezből RUUKKI táblalemez 1250x2000x0,45 mm horganyzott acél				
	68,6 m2	**4.512**	**2.882**	**309.523**	**197.705**
2	**43-003-2.2.2-0993299 (15) ÖN** Oromszegély szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel Oromszegély LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,7 mm vtg., standard színben, Ksz: 40 cm				
	17,4 m	**2.230**	**1.677**	**38.802**	**29.180**
3	**43-003-3.2.2-0144558 (24) ÖN** Gerincfedés szerelése, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel LINDAB NP 170 gerinclemez tüzihorg.acél + 25 µm matt PE műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., 170 mm széles, standard színben, Ksz: 41,6 cm				
	10 m	**2.897**	**1.677**	**28.970**	**16.770**
4	**43-003-4.1.2.2-0993249 (33) ÖN** Falszegély szerelése keményhéjalású tetőhöz, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 40 cm kiterített szélességgel Falszegély LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 40 cm				
	13,4 m	**2.128**	**1.677**	**28.515**	**22.472**
5	**43-003-8.2.1-0993246 (90) ÖN** Ablak- vagy szemöldökpárkány színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből, 50 cm kiterített szélességig Ablakpárkány LINDAB FOP-CO/PE tüzihorganyzott acél + műanyag bevonat, 0,5 mm vtg., standard színben, Ksz: 25 cm				
	3 m	**2.768**	**1.509**	**8.304**	**4.527**
	Munkanem összesen:			**414.114**	**270.654**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**44-002-1.3.2.5-0120265 (18) ÖN** Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, középnyíló bukó-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-bukónyíló ablak, U = 1,1 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 150 x 150cm				
	2 db	**104.500**	**10.230**	**209.000**	**20.460**
2	**44-003-1.1.1.7-0120402 (14) ÖN** Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,00 m kerületig, nyíló KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú nyíló erkélyajtó, U = 1,1 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 90 x 210cm				
	1 db	**73.300**	**10.230**	**73.300**	**10.230**
3	**44-003-1.1.2.3-0120475 (5) ÖN** Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó elhelyezése, falazással egyidejűleg vagy kihagyott nyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel) 6,01-10,00 m kerület között, középnyíló bukó-nyíló, középnyíló-nyíló KIRÁLYFA PLUSZ kétszárnyú középnyíló-nyíló erkélyajtó, U = 1,1 W/m²K lazúros vagy RAL fedő festett, hossztoldott 150 x 240cm				
	3 db	**144.800**	**15.200**	**434.400**	**45.600**
	Munkanem összesen:			**716.700**	**76.290**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**47-000-1.7.1.1 (25) ÖN** Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen				
	0,6612 100 m2	**6.026**	**10.379**	**3.984**	**6.863**
2	**47-000-1.21.2.1.1.1-0320612 (38) ÖN** Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótapasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen NIVELIN por alakú beltéri glett				
	66,12 m2	**249**	**330**	**16.464**	**21.820**
3	**47-011-15.1.1.1-0159001 (90) ÖN** Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen JUPOL Classic beltéri fehér falfesték				
	66,12 m2	**177**	**363**	**11.703**	**24.002**
4	**47-031-3.12.2.1-0152820 (138) ÖN** Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolatlan felületen Sadolin Extra vastaglazúr, színtelen, EAN: 5992453081277				
	72,6 m2	**550**	**620**	**39.930**	**45.012**
	Munkanem összesen:			**72.081**	**97.697**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**48-002-1.3.1.2-0095324 (11) ÖN** Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve BAUDER PYE PV 200 S4 poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm névleges vastagságú elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez, talkumszórás				
	20 m2	**1.628**	**500**	**32.560**	**10.000**
2	**48-007-1.1.1-0090101 (1) ÖN** Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel ISOVER DOMO TWIN 10/5 MPS 50 mm hőszigetelő filc, λ_D = 0,039 (W/mK)				
	28 m2	**410**	**495**	**11.480**	**13.860**
3	**48-007-1.1.1-0090104 (1) ÖN** Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén (rögzítés külön tételben), üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel ISOVER DOMO 10 MPS 100 mm hőszigetelő filc, λ_D =0,039 (W/mK)				
	28 m2	**840**	**495**	**23.520**	**13.860**
4	**48-007-41.1.1.1.2-0090756 (63)** Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úsztató rétegként, expandált polisztirolhab lemezzel EPS 100 polisztirolhab lemez 50 mm, λ_D =0,032 (W/mK) 1000* 500 mm lemezméret, egyenes él fólia terítéssel				
	15,84 m2	**1.650**	**397**	**26.136**	**6.288**
	Munkanem összesen:			**93.696**	**44.008**

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF) Anyag	 Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF) Anyag	 Munkadíj
1	**62-002-1.5-0610301 (38) ÖN** Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKŐ±® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, sárga-piros				
	23 m	**1.906**	**1.656**	**43.838**	**38.088**
2	**62-003-75.1.1.1-0610301 (104) ÖN** Tér-, út- vagy járdaburkolat készítése TÉGLAKŐ® falazó és térburkoló elemből, homokos kavics alapréteggel, homokágyazatra, hézagolással, lapjára fektetve, 24×12×5 cm-es méretben Barabás Téglakő Kft. TÉGLAKŐ±® elem, esztétikus, tartós betontermék, 240×120×50 mm, sárga-piros				
	26,75 m2	**3.401**	**2.541**	**90.977**	**67.972**
	Munkanem összesen:			**134.815**	**106.060**

Költségvetés

Készült: Balatonakali, Polgármesteri Hivatal Községi Strandján kialakítandó
Tárgy "Strandkönyvtár-Gyümölcsöző" épület kiviteli munkáiról.

Főösszesítő

Fenti tárgyú tervszerinti kivitelezési munkára egyösszegben-**átalányárban**-tapasztalati úton történt méretezéssel,az alábbi árajánlatot teszem:

Anyag+Díjköltség:	**Nettó:**	**2963800**
	Áfa:27%	**800226**
	Bruttó:	**3764026 Forint,**

Azaz,Hárommillió-hétszázhatvannégyezerhuszonhat00/100forint,
amely tartalmazza az Áfa-t!

Balatonfüred. Január 25.

Tisztelettel:

Budai István
ügyvezető

Programszervező Balatonakaili

Feladó: "István Budai" <budaii63bf@gmail.com>
Címzett: <program@balatonakali.hu>
Elküldve: 2014. február 17. 19:38
Tárgy: Strand" Könyvtár-Gyümölcs"épület módosított árajánlata

Tisztelt Polgármester Úr!
Hivatkozva telefonon -illetve személyesen is-,történt beszélgetésünkre,a:
Községi strandon kialakítandó:"Strandkönyvtár-gyümölcsöző"
épület kiviteli munkáiról készült-átalányáras-költségvetésemet az alábbiakban módosítom:
3764026 -nettó-
Áfa:27%: 1016287
4780313 -bruttó-
Azaz,Négymillió-hétszáznyolcvanezerháromszáztizenhárom00/100forint.

Indokolásul előadom árajánlatom módosítását:
A kerti kiülőre tett részletes árajánlatomat illetve a fenti tárgyú költségvetést együttesen kezeltem,mint kivitelezendő munkákat./Árban és nyereségben is/

Kérem tisztelettel módosított ajánlatom ismételt elbírálását.

Balatonfüred. 2014. Február 17.

Tisztelettel: Budai István
ügyvezető

SZABADI • BAU

8251 Zánka, Glóbusz út 3.
Telefon: 06 (87) 468-428,
Mobil: 06 (30) 639-4122
06 (30) 636-0144
E-mail: szabadibau@t-online.hu
www.szabadibau.inf.hu

Építészet, épületgépészet
Generál kivitelezés
Gépi földmunkák

Közműépítés
Gépi-kézi földmunkák
Dísz- és térkőburkolás
Vasbeton szerelés
Hideg-meleg burkolás, szigetelések
Víz-gáz-központi fűtés szerelés
Villanyszerelés
Kőműves munkák
Tapétázás, festés-mázolás
Lakatosmunkák
Riasztó szerelés
Ács, asztalos munkák
Tetőfedés, bádogozás
Eső csatorna készítés
Mindennemű szállítás 5 tonnáig

Balatonakali Önkormányzata

Koncz Imre
Polgármester Úr
részére

Balatonakali
Kossuth u. 45.

Tárgy:
Árajánlat Balatonakali Strandi üzle HRSZ.:625/3 Strand-i üzlet kivitelezési munkáira

Műszaki és mennyiségi adatok a mellékletben találhatók.

Az ajánlattal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolásával állok szíves rendelkezésére.

Köszönöm megtisztelő érdeklődését , s várom válaszát.

Tisztelettel:

Szabadi Károly
Ügyvezető igazgató

Zánka, 2014-01-30

SZABADI KÁROLY
gépészeti és építészeti vállalkozó
8251 Zánka, Glóbusz út 3. • EV-519279
Telefon: (87) 468-428
Mobil: (30) 6394-122, (30) 6360-144
Adószám: 53981990-2-39 • HU53981990
Bankszla. szám: 73200134-10001868

				Megjegyzések	Anyagköltség	Munkadij
Bontási munka						
	Fák kivágása		? db			
Alapozás						
	Földmunka		29,17 m3	a teljes építmény alatt 55 cm vtságban		145.850
	Kavics		16,13 m3		129.040	16.130
	Vb. lemez alap		4,143 m3		124.290	66.288
	Vb. lemez alap kiszélesítése a falak alatt		8,89 m3		266.700	142.240
	Lépésálló Ps hab hőszig.		16,92 m2		25.380	16.920
	Talajnedvesség elleni szig.	az épület zárt része alatt+a lábazatra felfut 30 cm magasan	23,78 m2	a rétegrendből kimaradt, de a leírásban benne van	47.560	23.780
	Aljzatbeton		2,36 m3	a helyiségekben 6 cm, a teraszon 5 cm vastagsággal számoltam	70.800	37.760
	Kerámia burkolat kültéren		26,75 m2		160.500	80.250
	Kerámia burkolat beltéren		16,92 m2	helyiségek + az ajtónyílások alatt	101.520	50.750
					925.790	**579.968**
Tartószerkezet						
	20 cm vtg. zsalukő	35,85 m2	7,17 m3	2,5 m magas mindehol, az ablakok alatt 95 cm magas. (a ajtók fölött koszorú van már)	466.050	179.250
	vasalással a lemezalapba kötve					
	15/15-ös oszlopok (a terven nincs kottázva, én 15/15-ösnek mértem)		8 db 2,4 magas		30.240	24.000
	oszlop talp		8 db		32.000	8.000
	2*10/15 fogópár a teraszon az oszlopsor körül		38,55 fm hosszan		46.260	38.550
	15/15-ös szelemen a teraszon a szarufa-fal kapcsolat alatt		13,0 fm hosszan		23.400	13.000
					597.950	**262.800**
Tető						

SZABADI KÁROLY
gépészeti és építészeti vállalkozó
8251 Zánka, Globusz út 3. • EVA: 19229
Telefon: (87) 468-428
Mobil: (30) 6394-122, (30) 6360-144
Adószám: 53981990-2-39 • HU53981990

	alumínium állókorcos fedés	28,8 m2 az épület fölött + 37,96 m2 a terasz fölött	66,76 m2		333.800	222.270
	1 rtg. Dörken lemez		28,8 m2	csak az épület fölött	57.600	14.400
	2 cm OSB aljzat		66,76 m2	épület+terasz fölött is számoltam	200.280	66.760
	15 cm-es üvegszálas hőszig.		24,86 m2	csak az épület fölött számoltam	24.860	24.860
	2 cm lambéria burk.		24,86 m2	csak az épület belső felén számoltam, bár nem egyértelmű a rajzon hogy kívül a szarufák alatt és a a terasznál is van-e	37.290	37.290
	10/15-ös szarufák	épület fölött 9 pár=56,0 fm terasz fölött 49,92 fm	105,92 fm	90 cm-es tengelytávval számoltam, és a túllógásoknál plusz eggyel. A terasz fölöt a tervap alapján nem egyértelmű,	127.104	127.104
	10/15-ös taréjszelemen	az épület fölött	4,8 fm	a terasz fölött a tető metsződésében is lesz taréjszelemen? Nem derül ki a tervből	5.760	11.520
	10/15-ös talpszelemen	az épület fölött	9,6 fm	a talpszelemen jobb és bal oldalán gondolom hőszigetelés van, jól gondolom? Ha igen, akkor az még +1,92 m2	11.520	11.520
	5/15-ös fogópárok	8*6,58	52,64 fm		31.584	31.584
	oromfal deszkázat barna páccal		4,62 m2		8.600	6.000
					838.398	**553.308**
Koszorúk, áthidalók						
	változó magasságú, 20 cm széles vb. koszorú a falak fölött		2,94 m3		102.900	102.900
	nyílás áthidalók 150 cm széles nyíláshoz		5 db			
	nyílás áthidalók 90 cm széles nyíláshoz		1 db			
					102.900	**102.900**
Nyílászárók						
	kültéri ajtó - 150/210-es két szárnyú		3 db		210.000	18.000
	kültéri ajtó - 90/210-es		1 db		50.000	6.000

SZABADI KÁROLY
gépészeti és építészeti vállalkozó
8251 Zánka, Glóbusz út 3. • EV-519279
Telefon: (87) 468-428
Mobil: (30) 6394-122, (30) 6360-144
Adószám: 53981990-2-39 • HU53981990
Bankszla. szám: 73200134-10001868

	ablak 150/150		2 db	az alaprajzon 150/150 szerepel (én ezzel számoltam mindenhol), de a metszeten viszont 1,25 magas az ablak.?	150.000	12.000
	alu ablakpárkány		3 fm		6.000	6.000
					416.000	**42.000**
Vakolat, festés	mázolás		30 m2		30.000	45.000
	kültéri vakolás		25,53 m2		45.000	51.000
	kültéri festés		25,53 m2		25.530	25.530
	beltéri vakolás		48,19 m2		55.000	97.000
	beltéri festés		48,19 m2		48.190	48.190
	lábazati vakolás	12,6*0,26	3,28 m2		15.000	9.000
	lábazati festés		3,28 m2		6.000	6.000
					224.720	**281.540**
Összesen						
					3.105.758	**1.822.516**
				Nettó	**3.880.531**	
				Áfa 27%	**1.047.743**	
				Bruttó	**4.928.274**	
Eresz						
				nincs megtervezve, a műleírás említi. Hogy legyen?		
Gépészet, közművek...						

SZABADI KÁROLY
gépészeti és építészeti vállalkozó
8251 Zánka, Globusz út 3. • EV-5/9279
Telefon: (87) 468-428
Mobil: (30) 6394-122, (30) 6369-[illegible]
Adószám: [illegible]
Bankszla. szám: [illegible]

Pályázati árajánlatok összesítése

Gyümölcsöző kivitelezés Strand	1624911497		Kivitelezésre megítélt: nettó 3,132,985	Egyéb: 295,169
Ajánlattevők:	Nettó:	Áfa	Bruttó	Egyéb:
Molnár József egyéni vállalkozó 8284 Kisapáti, Rákóczi út 7. Tel: 06-20/927-1362 Adószám: 54090400-2-39	4.758.204	1.284.715	6.042.919	5% kedvezmény a végösszegből
Budai István Tel.:06-30-99-38-830 email: budaii63@gmail.com	**2963800**	**800226**	**3764026**	
Szabadi Károly vállalkozó Zánka, Glóbusz út 3. Tel.:06-30-6394-122 szabadibau@t-online.hu 539819990-2-39	**3,880,531**	**1,047,743**	4,928,274	**Eresz hogy legyen?**
Budai módosított Tel.:06-30-99-38-830 email: budaii63@gmail.com	3764026	1016287	4780313	

Művelődési ház

fejlesztése
(kiülő)

Balatonakali Önkormányzata

Koncz Imre
Polgármester Úr
részére

8243 Balatonakali
Kossuth u. 45.

Balatonakali Petőfi S. utca 2. HRSZ.:240 Kerti kiülő kivitelezésére a következő ajánlatot teszem.

• Föld munkák	180.000 Ft
• Kőműves szakirányú munkák	2.800.000 Ft
• Asztalos és ács munkák	2.400.000 Ft
• Tetőfedés	550.000 Ft
• Bádogos munkák	130.000 Ft
• Festési munkák	200.000 Ft

Anyagköltség, szállítás, munkadíj összesen: 6.260.000 Ft mely 27% áfát tartalmaz!

Az ajánlatom nem tartalmazza a kemence építését!

Köszönöm a megtisztelő lehetőséget , s várom mielőbbi válaszát.

Tisztelettel:

Dobossy Dávid
vállalkozó
Szentantalfa.8272
Szikla u.4
Mobil:20/216-4954
E-mail:dobossyd69@index.hu
Web:www.dobossy-ablak.hu

DOBOSSY DÁVID
ASZTALOS VÁLLALKOZÓ
8272 SZENTANTALFA
SZIKLA U.4.
ADÓSZÁM: 54184770-2-39

Szentantalfa, 2014-02-20

Költségvetés

Készült: Balatonakali Polgármesteri Hivatal Kultúrház melletti kiülő támfalépítési-kerítés,ill.térburkolási munkáiról.

Főösszesítő

	Anyag bruttó	Díj nettó
Írtási munkák	0	21780
Föld-sziklamunka	293519	352366
Zsaluzási munkák	7840	6653
Síkalapozások	363780	332304
Kőműves munkák	628503	979450
Burkolatok	559848	477472
Ács-asztalosipari munkák	1491780	763646
Tetőfedési munkák	691309	175126
Bádogozási munkák	230130	81508
	4266709	**3190305**
Díjra: Áfa:27%		**861382**
		4051687
		4266709
		8318396

Balatonfüred. 2014. Január 25.

Tisztelettel:

Budai István
ügyvezető

Írtási munkák

01-01-002	Bozót és cserjeírtás 10,00cm törzsátmérő vastagságig,ill.elszállítása lerakóhelyre.		
	30,00m2		
	a:0	0	
	d:726		21780
		0	**21780**

Föld-sziklamunka

01-02-001 "M"	Humuszos termőréteg leszedése 25,00cm vtg-ig gépi erővel,kiegészítő kézimunkával,helyszíni deponálással.		
	36,30m3		
	a:0	0	
	d:1528		55466
01-03-013 "M"	Alapárok kiemelése kialakítandó pontalapok, ill.támfal helyén,IV.o.talajban gépi erővel,kiegészítő kézimunkával.		
	23,30m3		
	a:0	0	
	d:3865		90055
02-01-001	Tükör készítése dolomitzúzalék részére:		
	120,00m2		
	a:0	0	
	d:250		30000
01-11-001	Dolomitfeltöltés készítése réteges terítéssel 12/20,ill. 0/20 frakcióval:		
	24,60m3		
	a:7885	193971	
	d:5632		138547
01-11-001	Mint előző tétel,de 2/5 dolomitzúzalék, finomágyazat részére:		
	6,80m3		
	a:10660	72488	
	d:5632		38298
01-08-003 "M"	Tömörítés gépi erővel		
	24,60m3		
	a:1100	27060	
	d:0		0
		293519	**352366**

Kőműves munkák

04-21-011	Vasbeton koszorú készítése kőkerítésen, ill.pilléreknél. Betonminőség:C16-16/kk		
	2,52m3		
	a:23880	60178	
	d:13620		34322
06-04-012	Tervszerinti terméskőfal építése,		
6-198	balatonszőlősi terméskőből.		
	19,70m3		
	a:24300 kő+szállítás	478710	
	a:12800 falazóanyag:3,20m3	40960	
	d:45306		892528
"M"	Mint előző tétel,de hézagolási munkák végzése telibe,enyhén mélyítve kenőkéssel, szélesen,cementhabarccsal.		
	52,60m2		
	a:925	48655	
	d:1000		52600
		628503	**979450**

Tetőfedési munkák

09-03-013 "M"	Cserépfedés készítése csornai hódfarkú tetőcseréppel 45 fokig. Kiegészítő cserepek,kúp,kúpalátét, szellőzőcserép,tartozékok,szellőzőelem stb./		
	113,30m2		
	a:5230	592559	
	d:1314		148876
09-40-037	Fém hófogók,ill.alátétlemez-fólia-elhelyezése.		
	80,00db		
	125,00m2		
	a:790	98750	
	d:210		26250
		691309	**175126**

Épületbádogozások

10-02-016	Függőereszcsatorna készítése színezett alu-ból, téglavörös színben,csatornavasakkal		
	24,00fm Csat.vas:34,00db		
	a:3060	73440	
	d:882		21168
10-02-111	Lefolyócsatorna szerelése,mint előző tétel		
	6,00fm		
	a:2340	14040	
	d:1040		6240
10-02-K	Betorkollóüst,véglemezek:2,0-2,0db, csőív:6,00db elhelyezése,rögzítése.		
	a:26880	26880	
	d:18600		18600
10-01-006	Orombádogozás készítése		
	13,00fm		
	a:1650	21450	
	d:500		6500
10-01-006	Befejező,ill.ereszlemez készítése		
	24,00fm		
	a:3430	82320	
	d:1000		24000
10-01-006	Kéménybádog készítése szín.alu-ból		
	1,00db		
	a:12000	12000	
	d:5000		5000
		230130	**81508**

SZABADI • BAU

8251 Zánka, Glóbusz út 3.
Telefon: 06 (87) 468-428,
Mobil: 06 (30) 639-4122
06 (30) 636-0144
E-mail: szabadibau@t-online.hu
www.szabadibau.inf.hu

Építészet, épületgépészet
Generál kivitelezés
Gépi földmunkák

Közműépítés
Gépi-kézi földmunkák
Dísz- és térkőburkolás
Vasbeton szerelés
Hideg-meleg burkolás, szigetelések
Víz-gáz-központi fűtés szerelés
Villanyszerelés
Kőműves munkák
Tapétázás, festés-mázolás
Lakatosmunkák
Riasztó szerelés
Ács, asztalos munkák
Tetőfedés, bádogozás
Eső csatorna készítés
Mindennemű szállítás 5 tonnáig

TIHANYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
BALATONAKALI KIRENDELTSÉGE
Szám: 150-3
Érk.: 2014. FEBR. 04.
1 Cs
ügyint db mell

Balatonakali Önkormányzata

Koncz Imre
Polgármester Úr
részére

Balatonakali
Kossuth u. 45.

Tárgy:
Árajánlat Balatonakali Petőfi S. utca 2. HRSZ.:240 Kerti kiülő kivitelezési munkáira

Műszaki és mennyiségi adatok a mellékletben találhatók.

Az ajánlattal kapcsolatban felmerülő kérdések megválaszolásával állok szíves rendelkezésére.

Köszönöm megtisztelő érdeklődését , s várom válaszát.

SZABADI KÁROLY
gépészeti és építészeti vállalkozó
8251 Zánka, Glóbusz út 3. • EV-519279
Telefon: (87) 468-428
Mobil: (30) 6394-122, (30) 6360-144
Adószám: 53981990-2-39 • HU53981990
Bankszla. szám: 73200134-10001868

Tisztelettel:

Szabadi Károly
Ügyvezető igazgató

Zánka, 2014-01-30

				Megjegyzések	Anyagdíj	Munkadíj
Bontási munka						
	Tereprendezés		?			
Alapozás						
	Földmunka		21,48 m3	ebben benne van a teljes kőfal alatti ásás+oszlopok		128.880
	Földmunka	0,3*0,4*26,14	3,14 m3			18.840
	Kavics		3,14 m3	Ez ugyanaz a kőfal mögötti	25.120	6.300
	Vb. a gerendarácsba	37,9*0,3*0,3	3,41 m3		136.400	54.560
	Beton az oszlopok alatti pontalapba	12*0,5*0,5*0,9	2,7 m3	12 db pontalap	81.000	27.000
	Beton a kőkerítés alapjába		13,37 m3		301.100	133.700
	Barabás kő burkolat		118,5 m2		611.000	424.000
	Kémény és kemence alap		1.5 m3		45.000	15.000
					1.199.620	**808.280**
Tartószerkezet						
	zsalukő+vasbeton a kőkerítés oszlopaiba		0,72 m3		40.000	30.000
	kőkerítés vb. koszorúja		1,02 m3		50.000	15.000
	valami záró elem az oszlop tetején		13,62 fm		54.000	27.000
	szőlősi mészkő a kerítésbe		11,15 m3		278.750	278.750
	15*15-ös íves gerenda		8 db * 3,56 m hosszú	tengelyének hossza	57.600	80.000
	15/15-ös oszlop a kőfal tetején	10 db 0,96 m magas	9,6 m		18.000	10.000
	15/15-ös oszlop pergola tartók		45 m		81.000	45.000
	15/15-ös oszlop fölső ívek közötti	5 db 0,865 m magas	4,325 m		9.000	5.000
	oszlop tartó acél kelyhek		13 db		52.000	13.000
					640.350	**503.750**
Tető						
	hódfarkú cserép fedés		104,57 m2		313.710	261.425

SZABADI KÁROLY
gépészeti és építészeti vállalkozó
8251 Zánka, Gróbusz út 3. • EV-519279
Telefon: (87) 468-428
Mobil: (30) 6394-122, (30) 6360-144
Adószám: 53981990-2-39 • HU53981990
Bankszla. szám: 73200134-10001868

	lécezés		500 m		65.000	75.000
	fólia		104,57 m2		31.371	21.000
	lambéria burkolat		104,57 m2		209.140	209.109
	7/15-ös fogópárok	12 db*5,0 m	60 fm		50.800	24.000
	szarufák 10/20		193,25 fm		380.000	193.250
	élszaru 14/32		8,285 m		40.320	9.000
	20/15-ös talpgerendák		58,37 m		180.000	60.000
	15/15 gerenda		60 m		108.000	60.000
					1.036.341	**912.784**
Nyílászárók						
	fa kapu két szárnyú 138/210		1 db		**80.000**	**100.000**
Burkolat						
	tömören deszkázott felület		15,72 m2		47.160	32.000
	hézagosan deszkázott felület		21,26 m2		47.160	32.000
					94.320	**64.000**
Eresz						
	vízszintes eresz hossza		23,58 m		47.160	47.160
	függőleges elvezető	3 db	3*2,70 m magasból		15.000	15.000
					62.160	**62.160**
Összesen					**3.112.791**	**2.450.974**
				Nettó	**4.380.917**	
				Áfa 27%	**1.182.848**	
				Bruttó	**5.563.765**	

SZABADI KÁROLY
gépészeti és építészeti vállalkozó
8251 Zánka, Gróbusz út 3. • EV-519279
Telefon: (87) 468-428
Mobil: (30) 6394-122, (30) 6360-144
Adószám: 53981990-2-39 • HU53981990
Bankszla. szám: 73200134-10001868

Kerti kiülő kivitelezés Műv. Ház	1624918719		Kivitelezésre megítélt:	nettó 3,614,793,-
Ajánlattevők:	Nettó:	Áfa	Bruttó	Egyéb:
Budai István	**6549,918**	**1768,478**	**8,318,396**	
Tel.:06-30-99-38-830 email: budaii63@gmail.com				
Szabadi Károly vállalkozó Zánka, Glóbusz út 3. Tel.:06-30-6394-122 szabadibau@t-online.hu 539819990-2-39	4,380,917	1,182,848	**5,563,765**	
Dobossy Dávid Szentanatalfa, 8272,Szikla u. 4. 5418770-2-39			6,260,000	

Koncz Imre pm.

TIHANYI KÖZOS ÖNKORMANYZATI HIVATAL
BALATONAKALI KIRENDELTSÉGE
Szám 246 | 2014 FEBR 19. Erkezes napja
KI ügyint db mell

Feladó: "Gyorffy Arpad" <szerkeszto@balatontipp.hu>
Címzett: "Balatonakali Onkormanyzat" <polgarmester@balatonakali.hu>
Elküldve: 2014. február 18. 11:30
Tárgy: Tajekoztatas strandok bemutatasarol
Balatonakali Község Önkormányzata
Koncz Imre polgármester részére

Tisztelt Polgármester úr!

Tájékoztatom, hogy az idei évtől új rendszerben működik a balatoni strandokat bemutató www.balatontipp.hu oldal. A jövőben csak azokat a strandokat tudjuk népszerűsíteni honlapunkon, amelyek működtetője támogatja munkánkat.

A Balatoni Turisztikai Szolgálat Bt. (BTSZ) tíz évvel ezelőtt indított oldala az utóbbi évekre a térség egyik legnépszerűbb és legelfogadottabb, saját turisztikai anyagot használó honlapjává vált. Ezt bizonyítja, hogy a Google a találati listáján a balatoni strandokat keresve stabilan az első helyen ajánlja oldalunkat. Ezzel a nálunk szereplő strandoknak akkor is plusz érdeklődést hoz, ha egyébként megfelelő saját honlapjuk van. Rendkívül magas és stabil a balatontipp.hu látogatottsága is. A Google statisztikája szerint 2013-ban a 461 ezer olvasónk közül 331 ezer egyedi látogató volt, ami azt jelzi, hogy a Balatonhoz készülők jelentős része az oldalunkon tájékozódott.
A balatontipp.hu közvetlen látogatása mellett sokan a sajtón keresztül jutottak információhoz oldalunk segítségével. 2013-ban hat alkalommal szerepeltünk részletes anyaggal, több mint 120 megjelenéssel a legnépszerűbb hírportálokon, tévék, rádiók műsoraiban, és további alkalmakkal készítettek velünk egyedi anyagokat a szerkesztőségek.
A honlap működését mindeddig gyakorlatilag vállalkozásunk finanszírozta. Néhány önkormányzat, strandüzemeltető és más vállalkozás enyhítette terheinket. 2009-ben elindítottunk egy kedvezménykártya rendszert, hogy majd a kártyákért kapott pénzből fedezzük a kiadásainkat. Sajnos mára kiderült, hogy a kuponos rendszer elterjedése, a részben ennek is köszönhetően kialakult piaci bizonytalanság és a helyi vendégkártyák terjedése miatt nem életképes a megoldásunk, ezért a kártyák érvényességét várhatóan június végével megszüntetjük.
A fentiek miatt ezért arra jutottunk, hogy a jövőben csak azokat a strandokat mutatjuk be az oldalainkon, amelyek üzemeltetőitől, vagy más, az érintett településhez kötődő turisztikai szervezettől, vagy az önkormányzattól támogatást kapunk a népszerűsítéshez.
Amennyiben szerepeltetni akarják az oldalunkon a strandjukat, évi nyolcvanezer forint (+ÁFA) összeg ellenében tudjuk bemutatni a szolgáltatásaikat. Kérem, jelezzék, ha igényt tartanak rá.
A működésünket támogatók esetében a strandok mellett népszerűsítjük a rendezvényeket és helyet adunk más, turisztikai jellegű híreknek, információknak is.
A már megkötött szerződések és más megállapodások szerint a fizetős strandok közül biztosan szerepelni fognak a balatontipp.hu oldalon az alsóörsi, a balatonfüredi, a révfülöpi, gyenesdiási és a keszthelyi strandok.

Üdvözlettel

Győrffy Árpád
üzletvezető, szerkesztő

Balatontipp - strand- és bicikliskalauz - www.balatontipp.hu
Balatoni Turisztikai Szolgálat (BTSZ Bt.)
Telefon: +36 70 3146595
H-8291 Nagyvázsony, Szigony u. 7. szerkeszto@balatontipp.hu